

七宗町統合小学校改築工事

設計内訳書

名称	摘要	単位	数量	単価	金額	備 考
七宗町統合小学校改築工事内訳書						
1) 直接工事費		式	1.0			
2) 共通仮設費		式	1.0			
3) 現場管理費		式	1.0			
4) 一般管理費		式	1.0			
小計						
計						
(工事価格のうち現場労働者に関する法定福利費)						
消費税						
合計						

名称	摘要	単位	数量	単価	金額	備考
1) 直接工事費						
A 建築工事		式	1.0			
B 電気設備工事		式	1.0			
C 機械設備工事		式	1.0			
総合計						

名称	摘要	単位	数量	単価	金額	備考
2) 共通仮設費	準備費・安全費・動力用水光熱費 試験調査費・整理清掃費・機械器具損料	式	1.0			
(積み上げ)						
化学物質濃度測定		か所	4.0			
小計						
3) 現場管理費						
4) 一般管理費						
5) 福利厚生費						
計						

名称	摘要	単位	数量	単価	金額	備考
A 建築工事						
A-1 直接仮設工事		式	1.0			
A-2 教室(1、2年生)		式	1.0			
A-3 教室(3年生)、交流室		式	1.0			
A-4 2階 手洗い場・倉庫、パントリー・書庫改修工事		式	1.0			
A-5 3階 手洗い場(増設)		式	1.0			
A-6 各階廊下		式	1.0			
A-7 コミュニティルーム		式	1.0			
A-8 階段室1・2改修		式	1.0			
A-9 2階テラス 腰壁新設		式	1.0			
A-10 家具工事		式	1.0			
A-11 その他		式	1.0			
A-12 外部改修工事		式	1.0			
A-13 外部防水工事		式	1.0			
A-14 撤去工事		式	1.0			
A-15 発生材処理		式	1.0			
小計						
改め計						

名称	摘要	単位	数量	単価	金額	備考
A-1 直接仮設工事						
(教室(1、2年生))						
養生	内部改修 複合改修	m ²	128.0			
整理清掃	内部改修 複合改修	m ²	128.0			
内部足場	脚立足場 3ヶ月	m ²	128.0			
(教室(3年生)、交流室)						
養生	内部改修 複合改修	m ²	64.0			
養生	内部改修 個別改修	m ²	17.6			
整理清掃	内部改修 複合改修	m ²	64.0			
整理清掃	内部改修 個別改修	m ²	17.6			
内部足場	脚立足場 3ヶ月	m ²	81.6			
(2階 手洗い場・倉庫)						
養生	内部改修 複合改修	m ²	15.2			
養生	内部改修 個別改修	m ²	37.7			
整理清掃	内部改修 複合改修	m ²	15.2			
整理清掃	内部改修 個別改修	m ²	37.7			
内部足場	脚立足場 3ヶ月	m ²	15.2			

名称	摘要	単位	数量	単価	金額	備考
(3階 手洗い場(増設))						
養生	内部改修 複合改修	m ²	6.5			
養生	内部改修 個別改修	m ²	12.4			
整理清掃	内部改修 複合改修	m ²	6.5			
整理清掃	内部改修 個別改修	m ²	12.4			
内部足場	脚立足場 3ヶ月	m ²	6.5			
(各階廊下)						
養生	内部改修 複合改修	m ²	9.3			
整理清掃	内部改修 複合改修	m ²	9.3			
内部足場	脚立足場 3ヶ月	m ²	9.3			
(コミュニティルーム)						
養生	内部改修 個別改修	m ²	8.1			
整理清掃	内部改修 個別改修	m ²	8.1			
内部足場	脚立足場 3ヶ月	m ²	8.1			
(階段室1・2改修)						
養生	内部改修 個別改修	m ²	124.0			
整理清掃	内部改修 個別改修	m ²	124.0			

名称	摘要	単位	数量	単価	金額	備考
(外部改修工事)						
養生	外壁改修	m ²	331.0			
整理清掃	外壁改修	m ²	331.0			
外部足場	枠組棚足場	m ²	318.0			
外部足場	くさび緊結式足場 高さ10m以下	m ²	30.8			
外部足場	くさび緊結式足場 高さ20m以下	m ²	12.1			
(外部防水工事)						
養生	屋上改修	m ²	167.0			
整理清掃	屋上改修	m ²	167.0			
小計						

名称	摘要	単位	数量	単価	金額	備考
A-2 教室(1,2年生)						
(木工事)						
床 ユニットフローアー	ベースボードt-25 支持材	m ²	124.0			
床 フローリングt-15 + ベニヤt-9.0	塗装品	m ²	124.0			
巾木 木製H-60		m	30.2			
壁 木下地	縦胴縁40*40@455 横胴縁21*45@455	m ²	98.9			(コンクリート面)
壁 ラワン合板t-5.5貼	(木下地)	m ²	60.4			
壁 羽目板t-9貼	(木下地)	m ²	67.6			
腰 見切縁	15*40	m	17.0			
壁コーナー見切縁	35*35	m	17.8			
木製額縁	95*25	m	34.6			アルミ建具
木製額縁	55*25	m	23.5			
カーテンボックス 木製	L-7,050 W-160 H-100 t-25	ヶ所	1.0			
スクールパーテーション(木製)	ガラス共 W-6,500 H-2,660	ヶ所	1.0			
カーテンボックス 木製	L-6,470 W-160 H-100 t-25	ヶ所	1.0			
スクールパーテーション(木製)	ガラス共 W-6,500 H-2,660	ヶ所	1.0			
梁型 木下地+ラワン合板t-5.5貼	W-550 H-120	m ²	4.6			
	(木工事) 分 計					

名称	摘要	単位	数量	単価	金額	備考
(家具工事)						
教師用戸棚	W-1,200 H-1,500 D-600	ヶ所	2.0			OSCL仕上げ共
掃除具入れ	W-500 H-2,000 D-600	ヶ所	2.0			OSCL仕上げ共
クリーンボックス	W-500 H-1,000 D-600	ヶ所	2.0			OSCL仕上げ共
背面ロッカー	W-5,325 H-1,000 D-600	ヶ所	2.0			OSCL仕上げ共
	(家具工事) 分 計					
(内装工事)						
壁 硬質ウレタンフォーム吹付	t-20(外壁面)	m ²	15.0			
壁 スポンジシート	(ベニヤ下地)	m ²	60.4			
壁 軽量鉄骨壁下地	W-100	m ²	54.5			
同上補強		m	23.5			
壁 PB9.5 + PB12.5貼	(LGS下地)	m ²	31.7			
天井 軽量鉄骨天井下地		m ²	124.0			
天井 岩綿吸音板t-9.5	PB9.5下地共	m ²	124.0			
天井廻縁 塩ビ		m	63.1			
	(内装工事) 分 計					

名称	摘要	単位	数量	単価	金額	備考
(塗装工事)						
床 フローリング ワックス仕上げ		m ²	61.6			
OSCL	木部細巾	m	118.0			
OSCL	木部	m ²	75.9			
木製建具 OSCL仕上げ		m ²	64.8			
	(塗装工事) 分 計					
(黒板工事)						
スチールグリーン曲面	CB付UDスライダー W-3,600 H-1,200	ヶ所	2.0			
同上 取付部補強工事		ヶ所	2.0			
スチールグリーン平面	行事用 W-1,200 H-1,200	ヶ所	2.0			
	(黒板工事) 分 計					

名称	摘要	単位	数量	単価	金額	備考
(その他関連工事)						
カーテン L-7,050	レール共	ヶ所	1.0			
アルミ製引違いサッシュ	ガラス共 W-7,000 H-1,900	ヶ所	1.0			
カーテン L-6,500	レール共	ヶ所	1.0			
アルミ製引違いサッシュ	ガラス共 W-6,470 H-1,900	ヶ所	1.0			
サッシュ枠 モルタル詰め		m	41.7			
サッシュコーキング		m	34.5			
	(その他関連工事) 分 計					
小計						

名称	摘要	単位	数量	単価	金額	備考
A-3 教室(3年生)、交流室						
(木工事)						
床 ユニットフローアー	ベースボードt-25 支持材	m ²	62.1			
床 フローリングt-15 + ベニヤt-9.0	塗装品	m ²	62.1			
巾木 木製H-60		m	30.8			
壁 木下地	縦胴縁40*40@455 横胴縁21*45@455	m ²	78.6			(コンクリート面)
壁 ラワン合板t-5.5貼	(木下地)	m ²	49.1			
壁 羽目板t-9貼	(木下地)	m ²	59.8			
腰 見切縁	15*40	m	8.1			
壁コーナー見切縁	35*35	m	17.8			
木製額縁	55*25	m	11.8			アルミ建具
カーテンボックス 木製	L-6,770 W-160 H-100 t-25	ヶ所	1.0			
スクールパーテーション(木製)	W-6,500 H-2,660	ヶ所	1.0			
	(木工事) 分 計					

名称	摘要	単位	数量	単価	金額	備考
(家具工事)						
教師用戸棚	W-1,200 H-1,500 D-600	ヶ所	1.0			OSCL仕上げ共
掃除具入れ	W-500 H-2,000 D-600	ヶ所	1.0			OSCL仕上げ共
クリーンボックス	W-500 H-1,000 D-600	ヶ所	1.0			OSCL仕上げ共
背面ロッカー	W-5,325 H-1,000 D-600	ヶ所	1.0			OSCL仕上げ共
	(家具工事) 分 計					
(内装工事)						
壁 スポンジシート	(ベニヤ下地)	m ²	49.1			
壁 軽量鉄骨壁下地	W-100	m ²	27.5			
同上補強		m	11.8			
壁 PB9.5 + PB12.5貼	(LGS下地)	m ²	32.5			
天井 軽量鉄骨天井下地		m ²	62.1			
天井 岩綿吸音板t-9.5	PB9.5下地共	m ²	62.1			
天井廻縁 塩ビ		m	32.5			
	(内装工事) 分 計					

名称	摘要	単位	数量	単価	金額	備考
(塗装工事)						
床 フローリング ワックス仕上げ		m ²	61.6			
OSCL	木部細巾	m	85.8			
OSCL	木部	m ²	64.0			
木製建具 OSCL仕上げ		m ²	32.9			
	(塗装工事) 分 計					
(黒板工事)						
スチールグリーン曲面	CB付UDスライダー W-3,600 H-1,200	ヶ所	2.0			
同上 取付部補強工事		ヶ所	2.0			
スチールグリーン平面	行事用 W-1,200 H-1,200	ヶ所	2.0			
	(黒板工事) 分 計					

名称	摘要	単位	数量	単価	金額	備考
(その他関連工事)						
カーテン L-6,770	レール共	ヶ所	1.0			
	(その他関連工事) 分 計					
小計						

名称	摘要	単位	数量	単価	金額	備考
A-4 2階 手洗い場・倉庫, ハントリー・書庫改修工事						
A-4-I 2階 手洗い場・倉庫						
(木工事)						
床 ユニットフローア	ベースボードt-25 支持材	m ²	49.8			
床 耐水ベニヤt-12		m ²	49.8			
巾木 木製H-60		m	13.7			
壁 木下地	縦胴縁40*40@455 横胴縁21*45@455	m ²	36.9			
壁 品合板t-5.5目透し貼		m ²	36.1			
木製建具新設 W-825 H-2,660 額入片開フラッシュドア ガラリ付き	扉 H-2,000 品合板 ランマ(ガラス)・枠共	ヶ所	1.0			
三方枠 W-855 H-2,672	60*25	ヶ所	1.0			
	(木工事) 分々計					
(内装工事)						
床 長尺シート貼		m ²	49.8			
天井 軽量鉄骨天井地下地補修		m ²	14.6			
天井 化粧石膏ボードt-9.5貼	準不燃	m ²	14.6			
天井廻縁 塩ビ		m	15.4			
	(内装工事) 分々計					

名称	摘要	単位	数量	単価	金額	備考
(塗装工事)						
OSCL	木部細巾	m	36.6			
OSCL	木部	m ²	36.1			
木製建具 OSCL仕上げ		m ²	3.9			
	(塗装工事) 分々計					
(その他関連工事)						
ステンレス沓摺 40*20	W-855	ヶ所	2.0			
ステンレス手洗い	L-7,010 H-690 D-600	式	1.0			
ステンレス面台	水栓穴 9ヶ所 L-7,010 LW-240	式	1.0			
流し台両側水返しステンレス板	H-800 W-700	ヶ所	2.0			
鏡 W-7,010 H-600	四方枠(SUS)共	ヶ所	1.0			
雑コーキング		m	14.5			
床 長尺シート ワックス掛け		m ²	49.8			
	(その他関連工事) 分々計					
	2階 手洗い場・倉庫 分 計					

名称	摘要	単位	数量	単価	金額	備考
A-4-II パントリー・書庫改修工事						
II-(1) パントリー改修		式	1.0			
II-(2) 書庫改修		式	1.0			
II-(3) 外部 パレット車搬入口		式	1.0			
II-(4) 発生材処理費		式	1.0			
	パントリー・書庫改修 分 計					
小計						

名称	摘要	単位	数量	単価	金額	備考
Ⅱ-(1) パントリー改修						
(直接仮設)						
養生	内部改修 複合改修	m ²	20.6			
整理清掃	内部改修 複合改修	m ²	20.6			
内部足場	脚立足場 3ヶ月	m ²	20.6			
	(直接仮設) 分々計					
(木工事)						
巾木 木製H-60		m	1.5			
壁 木下地	縦胴縁40*40@455 横胴縁21*45@455	m ²	11.2			
壁 品合板t-5.5目透し貼		m ²	1.4			
壁 ラワン合板t-5.5貼		m ²	2.2			
腰 見切縁	15*40	m	1.5			
壁コーナー見切縁	35*35	m	11.8			
木製額縁	55*25	m	5.5			
	(木工事) 分々計					

名称	摘要	単位	数量	単価	金額	備考
(内装工事)						
床 長尺シート貼	耐動荷重性シート	m ²	21.7			
ソフト巾木		m	14.2			
壁 スポンジシート貼	(ベニヤ下地)	m ²	2.2			
壁 メラミン化粧貼		m ²	21.8			
壁 メラミン化粧貼	マグネット対応板	m ²	11.4			
	(内装工事) 分々計					
(塗装工事)						
OSCL	木部細巾	m	11.8			
OSCL	木部	m ²	1.4			
鋼製建具 SOP		m ²	20.9			
	(塗装工事) 分々計					

名称	摘要	単位	数量	単価	金額	備考
(その他関連工事)						
床 モルタル金鰈	床細幅補修	m ²	3.6			
床 長尺シート ワックス掛け		m ²	21.7			
軽量鋼製建具	ハンガー引戸 W-1,200 H-2,100	ヶ所	1.0			
両開きスチールドア	額付き W-2,900 H-2,600	ヶ所	1.0			
室名札		ヶ所	1.0			
アルミ庇	雨どい付 サポートポール L-4,000 出-1,500 控付	ヶ所	1.0			アルフィンAD-R同等
建具廻りモルタル詰め		m	11.2			
建具廻りコーキング		m	15.2			
天井点検口	600□	ヶ所	2.0			
AW-15 強化ガラスt-4→アルミパネルt-6	840×1,900 換気扇開口有	ヶ所	1.0			
	840×300	ヶ所	1.0			
ブラインド	W=870 H=1,900	ヶ所	1.0			
	W=1,710 H=1,900	ヶ所	1.0			
パントリースノコ棚加工	W-1,800→100程度縮小	ヶ所	1.0			
神渚小学校更衣室 目隠しカーテン	W=4,000 H=2,000 両引き	ヶ所	4.0			
神渚小学校更衣室 目隠しカーテン	レール共 W=1,200 H=1,900 片引き	ヶ所	4.0			
神渚小学校更衣室 ガラスフィルム貼(目隠し用)	W=820 H=530	ヶ所	8.0			

名称	摘要	単位	数量	単価	金額	備考
	(その他関連工事) 分々計					
(倉庫1撤去工事)						
床 長尺塩ビシート撤去・処分		m ²	19.7			
床 モルタル撤去	W-100 溝研り	m	20.2			
床 コンクリートカッター		m	20.2			
コンクリート壁撤去		m ³	1.9			
壁 コンクリートカッター		m	29.6			
壁 仕上げ材撤去・処分	木下地+ベニヤt-6	m ²	17.0			
木製建具撤去	W-800 H-2,100	ヶ所	1.0			
可動書架移設		式	1.0			
	(倉庫1撤去工事) 分々計					
	パントリー改修 分 計					

名称	摘要	単位	数量	単価	金額	備考
Ⅱ-(2) 書庫改修						
(直接仮設)						
養生	内部改修 複合改修	m ²	20.6			
整理清掃	内部改修 複合改修	m ²	20.6			
内部足場	脚立足場 3ヶ月	m ²	20.6			
	(直接仮設) 分々計					
(木工事)						
床 ユニットフローアー	ベースボードt-25 支持材	m ²	6.4			
床 フローリングt-15 + ベニヤt-9.0	塗装品	m ²	6.4			
巾木 木製H-60		m	9.9			
壁 品合板t-5.5目透し貼	既設補修共	m ²	32.1			
木製建具新設 W-870 H-2,100 額入片開フラッシュドア アルミガリ付	枠共	ヶ所	1.0			
	(木工事) 分々計					

名称	摘要	単位	数量	単価	金額	備考
(内装工事)						
壁 軽量鉄骨壁下地	W-100	m ²	4.0			
壁 PB9.5 + PB12.5貼	(LGS下地)	m ²	8.0			
天井 軽量鉄骨天井下地補修		m ²	6.5			
天井 化粧石膏ボード9.5貼	準不燃	m ²	6.5			
天井廻縁 塩ビ		m	10.6			
	(内装工事) 分々計					
(塗装工事)						
OSCL	木部細巾	m	9.9			
OSCL	木部	m ²	32.1			
木製建具 OSCL仕上げ		m ²	1.7			
	(塗装工事) 分々計					

名称	摘要	単位	数量	単価	金額	備考
(家具工事)						
書架 W-1,800 H-2,700 D450	2列	台	2.0			
書架 W-2,700 H-2,700 D300	3列	台	1.0			
	(家具工事) 分々計					
(倉庫2・湯沸室撤去工事)						
床 長尺塩ビシート撤去・処分		m ²	4.6			
床 ユニットフロア撤去	フローリング共	m ²	6.4			
撤去 木製巾木撤去	H60	m	8.1			
壁 間仕切撤去・処分	LGS下地共 PBt-12.5+9.5+ベニヤt-6 両面	m ²	6.3			
壁 ビニールクロス撤去		m ²	10.7			
壁 タイル撤去		m ²	5.6			
天井仕上げ材撤去・処分	化粧石膏ボードt-9.5	m ²	6.3			
流し台撤去処分	L-1,800	式	1.0			
吊戸棚撤去処分	L-1,200	式	1.0			
レンジフード撤去処分		式	1.0			
幕板撤去処分		式	1.0			

名称	摘要	単位	数量	単価	金額	備考
SUS三方枠撤去		ヶ所	1.0			
下壁・壁 見切縁撤去	L-1,800	式	1.0			
水切り棚撤去処分		式	1.0			
アコーディオンカーテン撤去処分	W-1,800 H-2,100	式	1.0			
流し台水切り撤去	W-1,800 H-2,100	式	1.0			
設備配管撤去処分		式	1.0			
	(撤去工事) 分々計					
	書庫改修 分 計					

名称	摘要	単位	数量	単価	金額	備考
Ⅱ-(3) 外部 パレット車搬入口						
(直接仮設工事)						
養生	外壁改修	m ²	64.0			
整理清掃	外壁改修	m ²	64.0			
仮囲い	単管バリケード程度	m	16.0			
	(直接仮設) 分々計					
(パレット車停車場)						
擁壁掘削		m3	3.6			
埋戻し		m3	2.4			
残土処分		m3	1.2			
機械運搬費		式	1.0			
床付け		m ²	3.7			
基礎碎石	転圧共	m3	0.6			
捨てコンクリート	18N/mm ²	m3	0.2			
擁壁 コンクリート	21N/mm ²	m3	1.5			踏段含む
鉄筋 D13 加工組立運搬共	SD295B	kg	65.7			

名称	摘要	単位	数量	単価	金額	備考
コンクリート打設手間		式	1.0			
ベース型枠	H-200	m	15.8			踏段含む
立上り型枠(打放)	リブ入り	m ²	9.2			
コンクリート打放補修		m ²	6.8			
アスファルト舗装	路盤含む	m ²	32.6			
SUS手摺 H-580	φ42.7 柱φ38.0@900	m	6.0			
ケミカルアンカー	D13横向き	本	22.0			
ノンストップタイル		m	2.9			
モルタル金鰻		m ²	1.5			
	(パレット車停車場) 分々計					
(撤去工事)						
職員玄関前庭石等撤去	掘削H-200処分共	式	1.0			
アスファルト舗装撤去		m ²	29.2			
	(撤去工事) 分々計					
	外部 パレット車搬入口 分 計					

名称	摘要	単位	数量	単価	金額	備考
Ⅱ-(4) 発生材処理費						
Ⅱ-(4)-1 (発生材積込運搬)						
発生材積込	コンクリート・アスファルト(がれき類)	m3	31.2			
発生材積込	廃プラ	m3	0.1			
発生材積込	廃石膏ボード	m3	0.4			
発生材積込	ガラス・陶器くず	m3	0.1			
発生材積込	混合	m3	1.0			
発生材積込	金属類	t	0.1			
発生材運搬	コンクリート・アスファルト(がれき類)	m3	31.2			
発生材運搬	廃プラ	m3	0.1			
発生材運搬	廃石膏ボード	m3	0.4			
発生材運搬	ガラス・陶器くず	m3	0.1			
発生材運搬	混合	m3	1.0			
発生材運搬	金属類	t	0.1			
	(発生材積み込み運搬)分々計					

名称	摘要	単位	数量	単価	金額	備考
Ⅱ-(4)-2 (発生材処分)						
発生材処分	コンクリート・アスファルト(がれき類)	m3	31.2			
発生材処分	廃プラ	m3	0.1			
発生材処分	廃石膏ボード	m3	0.4			
発生材処分	ガラス・陶器くず	m3	0.1			
発生材処分	混合	m3	1.0			
発生材処分	金属類	t	0.1			
	(発生剤処分) 分々計					
	発生材処理費 分 計					

名称	摘要	単位	数量	単価	金額	備考
A-5 3階 手洗い場(増設)						
(木工事)						
床 ユニットフローアー	ベースボードt-25 支持材	m ²	18.0			
床 耐水ベニヤt-12		m ²	18.0			
巾木 木製H-60		m	15.1			
壁 品合板t-5.5目透し貼		m ²	26.5			
壁 ラワン合板t-5.5貼		m ²	13.4			
壁 コーナー見切縁	35*35	m	11.8			
腰 見切縁	10*40	m	1.3			
	(木工事) 分 計					
(内装工事)						
床 長尺シート貼		m ²	18.0			
壁 軽量鉄骨壁下地	W-100	m ²	20.4			
壁 PB9.5 + PB12.5貼	(LGS下地)	m ²	39.9			

名称	摘要	単位	数量	単価	金額	備考
壁 スポンジシート貼	(ベニヤ下地)	m ²	13.4			
天井 軽量鉄骨天井下地補修		m ²	6.8			
天井 化粧石膏ボードt-9.5貼	準不燃 既設補修共	m ²	6.8			
天井廻縁 塩ビ		m	15.1			
	(内装工事) 分 計					
(塗装工事)						
OSCL	木部細巾	m	27.0			
OSCL	木部	m ²	26.5			
	(塗装工事) 分 計					
(その他関連工事)						
ステンレス手洗い流し L-6,140	L-6,140 H-790 D-600	ヶ所	1.0			
ステンレス面台	水栓穴 9ヶ所 L-6,140 LW-240	式	1.0			
流し台両側水返しステンレス板	H-800 W-700	ヶ所	2.0			
鏡 L-6,140 H-600	四方枠(SUS)共	ヶ所	1.0			
雑コーキング		m	12.8			
	(その他関連工事) 分 計					

名称	摘要	単位	数量	単価	金額	備考
小計						

名称	摘要	単位	数量	単価	金額	備考
A-6 各階廊下						
(木工事)						
床 ユニットフローア	ベースボードt-25 支持材	m ²	9.3			
床 フローリングt-15 + ベニヤt-9.0	塗装品	m ²	9.3			
巾木 木製H-60		m	3.9			
壁 品合板t-5.5	既設補修共	m ²	3.3			
壁 ラワン合板t-5.5貼	既設補修共	m ²	7.7			
腰 見切縁	10*40	m	3.9			
壁 木下地	縦胴縁40*40@455 横胴縁21*45@455	m ²	6.4			
	(木工事) 分 計					
(内装工事)						
壁 スポンジシート	(ベニヤ下地)	m ²	7.7			
壁 PB9.5 + PB12.5貼	(LGS下地)	m ²	4.8			
天井 軽量鉄骨天井下地		m ²	9.3			
天井 岩綿吸音板t-9.5	PB9.5下地共	m ²	9.3			
天井廻縁 塩ビ		m	23.2			
	(内装工事) 分 計					

名称	摘要	単位	数量	単価	金額	備考
(塗装工事)						
2階 床フローリング UC仕上げ		m ²	9.2			
OSCL	木部細巾	m	7.7			
OSCL	木部	m ²	3.3			
	(塗装工事) 分 計					
小 計						

名称	摘要	単位	数量	単価	金額	備考
A-7 コミュニティルーム						
床 OAフローア-改修		式	1.0			
間仕切 パーテーション	スチール製 W-7,270 H-3,200	式	1.0			
小 計						

名称	摘要	単位	数量	単価	金額	備考
A-8 階段室1・2改修						
1階 倉庫3 スチール扉改修	ガラリ付きとする	ヶ所	1.0			
階段1 手摺高さ変更	H-800 → H-700とする	m	24.5			
階段2 手摺高さ変更	H-800 → H-700とする	m	48.2			
階段1 3階踊り場 落下防止	H-900 L-1,750+580	ヶ所	1.0			
階段2 3階踊り場 落下防止	H-700 L-1,790	ヶ所	1.0			
階段2 1階 スチールドアー塗装	W-800 H-2,100	m ²	4.0			
小 計						

名称	摘要	単位	数量	単価	金額	備考
A-9 2階テラス 腰壁新設						
異形鉄筋	SD295A D13	kg	189.0			
鉄筋加工組立		kg	182.0			
鉄筋運搬費		kg	182.0			
ケミカルアンカー	D13 横向き	本	28.0			
ケミカルアンカー	D13 下向き	本	76.0			
普通型枠		m ²	18.9			
打放し型枠		m ²	11.1			
型枠運搬費		m ²	30.0			
同上	打継目地(15*15)	m	18.2			
打継目地 コーキング	15 * 15	m	18.2			
コンクリート 21N/mm ²		m ³	2.6			
打設手間	上部	m ³	2.6			
床 塗膜防水		m ²	4.9			
壁 塗膜防水		m ²	3.9			
床 防水モルタル金こて	防水下	m ²	4.9			
壁 吹付タイル		m ²	11.1			
壁 打放し補修		m ²	11.1			

名称	摘要	単位	数量	単価	金額	備考
壁 防水モルタル金こて	防水下	m ²	3.9			
小計						

名称	摘要	単位	数量	単価	金額	備考
A-10 家具工事						
2階 生徒用下足入れ	W-1,300 H-1,600 D-700 両面仕様	台	4.0			
2階 食堂 テーブル	W-1,350 H-700 D-900	台	2.0			
2階 黒板用踏台	W-1,800 D-900 H-300	台	4.0			
2階 黒板用踏台	W-1,800 D-900 H-150	台	2.0			
3階 生徒用被服台	天板交換 W-1,800 D-800 T-30	台	6.0			
3階被服室家具移設→1階家庭科室 教師用被服台		台	1.0			
3階被服室家具移設→1階家庭科室 生徒用被服台		台	7.0			
3階被服室家具移設→1階家庭科室 被服室準備室 被服収納壁	W-1,800 H-2,000 D-600	台	2.0			
3階被服室家具移設→1階家庭科室 被服室 被服収納壁	W-1,800 H-2,000 D-600	台	1.0			
2階職員室 ホワイトボード上下スライド		台	1.0			
小 計						

名称	摘要	単位	数量	単価	金額	備考
A-11 その他						
トイレブース扉改修	和式トイレ部 内開きを外開きとする	ヶ所	12.0			
配膳室 シャッタースイッチ取替		ヶ所	1.0			
図工室 アルミサッシュ改修	方立て補強 H-2,800	ヶ所	3.0			
1階多目的トイレ	軽量ドア調整	ヶ所	1.0			
室名札	教室	ヶ所	11.0			
⑥⑦間木製手摺補強		式	1.0			
同上 アクリル板取付	W-7,800 H-1,100	式	1.0			
小 計						

名称	摘要	単位	数量	単価	金額	備考
A-12 外部改修工事						
1階生徒出入口 アコーディオン門扉取替	扉ノミ L-12,000 H-1,600	ヶ所	1.0			
2階 階段3 大型門扉取付	有効開口幅 W-4,600 H-1,400	ヶ所	1.0			
階段3 ステンレス手摺取付	SUS304 径34加工	m	25.5			
西側通路 化粧柱(檜板巻)補強	SUS304 L-5×65×65加工	ヶ所	31.0			
西側通路 化粧柱(檜板巻)	下地調整共 キシラデコール塗装	m ²	61.7			
西側通路 DP	鉄部	m ²	1.4			
西側通路 天井板貼替	珪酸カルシウム板t-6	m ²	26.5			
天井塗装替え AEP塗替え	貼替部共	m ²	323			
天井AEP	ケイカル板面	m ²	26.5			
池の落下防止柵	天端共	式	1.0			
学校名(ステンレス箱文字)		ヶ所	2.0			
学校名(紀章)		ヶ所	1.0			
外壁クリーニング		m ²	1740.0			
小 計						

名称	摘要	単位	数量	単価	金額	備考
A-13 外部防水工事						
デッキ等移動・復旧		式	1.0			
シート防水 歩行用 脱気工法	平面	m ²	167.0			
〃	立上り	m ²	28.8			
	押え金具 コーキング処理	m	72.0			
アルミ笠木	既設笠木 取外し、再取付	式	1.0			
小 計						

名称	摘要	単位	数量	単価	金額	備考
A-14 撤去工事						
A-14-(1) 生徒用更衣室解体		式	1.0			
A-14-(2) 2階テラス部仕上げ撤去		式	1.0			
A-14-(3) 3階被服室・準備室		式	1.0			
A-14-(4) 3階手洗いコーナー		式	1.0			
A-14-(5) 家具等撤去処分		式	1.0			
A-14-(6) 発生材積込運搬		式	1.0			
小 計						

名称	摘要	単位	数量	単価	金額	備考
A-14-(1) 生徒用更衣室解体						
コンクリート壁撤去		m3	2.2			
コンクリートカッター		m	22.5			
床 ユニットフロアー撤去・処分	フローリングt-15 ベニヤt-12 ベースボードt-25	m ²	48.7			
壁 仕上げ材撤去・処分	木下地＋ベニヤt-6	m ²	49.8			
天井 仕上げ撤去・処分	化粧石膏ボードt-9.5 LGS下地共	m ²	13.6			
木製扉 片引き戸		m ²	4.4			
姿見鏡	W-600 H-1,600	ヶ所	2.0			
小 計						

名称	摘要	単位	数量	単価	金額	備考
A-14-(2) 2階テラス部仕上げ撤去						
床 仕上げ材撤去	ウッドデッキ・砂利 テラゾーブロッ等	式	1.0			
床 庭石移設	校内移設	式	1.0			
床 シンダーコンクリート撤去		m ²	11.4			
床 コンクリートカッター		m	48.8			
アスファルト防水撤去		m ²	127.0			
壁 モルタル撤去		m ²	4.3			
壁 モルタルカッター		m	21.3			
天井 ケイカル板撤去	天井下地共	m ²	124.0			
梁型 仕上げ材撤去・処分	下地共	m3	0.3			
床 ユニットフロア撤去	フローリング共	m ²	6.2			
廊下床 木製巾木撤去	H60	m	1.9			
廊下壁 合板撤去	PB共	m ²	3.6			
廊下壁 合板撤去	スポンジシート共	m ²	1.9			
廊下壁 腰見切撤去		m	1.9			
天井 岩綿吸音板撤去	天井下地共	m ²	6.2			
AD撤去		m ²	36.2			

名称	摘要	単位	数量	単価	金額	備考
小計						

名称	摘要	単位	数量	単価	金額	備考
A-14-(3) 3階被服室・準備室						
床 ユニットフロア撤去	フローリング共	m ²	65.2			
撤去 木製巾木撤去	H60	m	21.6			
壁 軽鉄間仕切撤去		m ²	34.1			
壁 合板撤去	PB 厚12.5+9.5共	m ²	57.8			
壁 合板撤去	スポンジシート共	m ²	7.6			
壁 合板撤去		m ²	11.1			
天井 岩綿吸音板撤去	PB共 天井下地共	m ²	65.2			
WD撤去	片開き 枠共	m ²	1.7			
WD撤去	両開き 枠共	m ²	9.6			
小 計						

名称	摘要	単位	数量	単価	金額	備考
A-14-(4) 3階手洗いコーナー						
床 長尺塩ビシート撤去・処分		m ²	14.0			
床 ユニットフロアー撤去・処分	ベニヤt-12 ベースボードt-25	m ²	2.5			
壁 間仕切撤去・処分	LGS下地共 PBt-12.5+9.5+ベニヤt-6 両面	m ²	16.6			
天井仕上げ材撤去・処分	化粧石膏ボードt-9.5	m ²	4.9			
小 計						

名称	摘要	単位	数量	単価	金額	備考
A-14-(5) 家具等撤去処分						
生徒昇降口 下足入れ	W-2,000 H-1,575 D-350	台	4.0			
被服室 窓下家具	W-1,800 H-800 D-600	台	4.0			
被服室 被服収納壁	W-1,800 H-3,000 D-580	台	1.0			
被服室 被服収納壁	W-1,800 H-3,000 D-900	台	1.0			
被服室 上部家具	W-1,800 H-950 D-600	台	1.0			
被服準備室 被服収納壁	W-1,800 H-3,000 D-600	台	1.0			
被服準備室 上部家具	W-1,800 H-950 D-600	台	2.0			
上下黒板	W-3,600 H-1,800	台	1.0			
テレビ台(教師用戸棚)	撤去跡ボルト穴処理	台	6.0			
地図掛 撤去	撤去後プレート取付	ヶ所	7.0			
オーバーヘッドスクリーン撤去	撤去後プレート取付	ヶ所	8.0			
小 計						

名称	摘要	単位	数量	単価	金額	備考
A-14-(6) 発生材積込運搬						
発生材積込	コンクリート	m3	16.5			
発生材積込	廃プラ	m3	0.1			
発生材積込	廃石膏ボード	m3	2.2			
発生材積込	ガラス・陶器くず	m3	0.2			
発生材積込	混合	m3	1.8			
発生材積込	金属類	t	5.3			
発生材積込	アルミ	t	0.4			
発生材運搬	コンクリート	m3	16.5			
発生材運搬	廃プラ	m3	0.1			
発生材運搬	廃石膏ボード	m3	2.2			
発生材運搬	ガラス・陶器くず	m3	0.2			
発生材運搬	混合	m3	1.8			
発生材運搬	金属類	t	5.3			
発生材運搬	アルミ	t	0.4			
小計						

名称	摘要	単位	数量	単価	金額	備考
A-15 発生材処理						
発生材処分	コンクリート	m3	16.5			
発生材処分	廃プラ	m3	0.1			
発生材処分	廃石膏ボード	m3	2.2			
発生材処分	ガラス・陶器くず	m3	0.2			
発生材処分	混合	m3	1.8			
発生材処分	金属類	t	5.3			
発生材処分	アルミ	t	0.4			
小 計						

名称	摘要	単位	数量	単価	金額	備考
B 電気設備工事						
B-1 幹線動力設備工事		式	1.0			
B-2 電灯コンセント設備工事		式	1.0			
B-3 受変電設備工事		式	1.0			
B-4 弱電設備工事		式	1.0			
B-5 自火報設備工事		式	1.0			
B-6 パントリー電気設備工事		式	1.0			
B-7 撤去工事		式	1.0			
小 計						
改 計						

名称	摘要	単位	数量	単価	金額	備考
B-1 幹線動力設備工事						
電線管	(G70)露出	m	8.0			
電線管	(G42)露出	m	12.0			
電線管	(G36)露出	m	27.0			
電線管	(G28)露出	m	5.0			
ケーブル	EM-CET38° 管内	m	8.0			
ケーブル	EM-CET38° コロガシ	m	131.0			
ケーブル	EM-CET14° 管内	m	12.0			
ケーブル	EM-CE5.5° -3C 管内	m	27.0			
ケーブル	EM-CE5.5° -3C コロガシ	m	42.0			
ケーブル	EM-CE3.5° -3C 管内	m	5.0			
電線	E5.5° 管内	m	48.0			
電線	E5.5° コロガシ	m	131.0			
電線	E3.5° 管内	m	5.0			
電線	E3.5° コロガシ	m	42.0			
動力盤	P-AC-3	面	1.0			
動力盤	P-AC-4	面	1.0			
動力盤	P-AC-5	面	1.0			

名称	摘要	単位	数量	単価	金額	備考
手元開閉器	ELCB3P 100/60(WP・SUS)	個	1.0			
手元開閉器	ELCB3P 100/100(WP・SUS)	個	1.0			
PB	200*200*200(WP・SUS)	個	1.0			
動力機接続		基	9.0			
撤去工事		式	1.0			
小 計						

名称	摘要	単位	数量	単価	金額	備考
B-2 電灯コンセント設備工事						
電線管	(G22)露出	m	16.0			
ケーブル	EM-EEF2.0-3C コログシ	m	213.0			
ケーブル	EM-EEF1.6-3C 管内	m	16.0			
ケーブル	EM-EEF1.6-2C コログシ	m	3.0			
照明器具	A32	個	197.0			
照明器具	B31	個	28.0			
照明器具	C32	個	16.0			
照明器具	D31	個	13.0			
照明器具	D41W	個	21.0			
照明器具	D21	個	2.0			
照明器具	E32	個	18.0			
照明器具	E31	個	22.0			
照明器具	E22	個	1.0			
照明器具	F32	個	15.0			
照明器具	G22	個	56.0			
照明器具	G21	個	2.0			
照明器具	G22a	個	1.0			

名称	摘要	単位	数量	単価	金額	備考
照明器具	H54	個	39.0			
照明器具	H33	個	2.0			
照明器具	H33a	個	2.0			
照明器具	I54	個	10.0			
照明器具	I53	個	5.0			
照明器具	J18	個	3.0			
照明器具	K31	個	24.0			
照明器具	K21	個	8.0			
照明器具	L21W	個	5.0			
照明器具	M31	個	7.0			
照明器具	P31	個	10.0			
照明器具	R61	個	4.0			
スイッチ	1P15A×1(新金属P)	個	18.0			
スイッチ	1P15A(L)×1(新金属P)	個	4.0			
スイッチ	1P15A×1+1P15A(L)×1(新金属P)	個	21.0			
スイッチ	1P15A×2(新金属P)	個	1.0			
スイッチ	1P15A×2+1P15A(L)×1(新金属P)	個	3.0			
スイッチ	1P15A×2、H+DH(新金属P)	個	2.0			

名称	摘要	単位	数量	単価	金額	備考
スイッチ	1P15A×2、R×2(新金属P)	個	7.0			
スイッチ	1P15A×3(新金属P)	個	1.0			
スイッチ	1P15A×3+1P15A(L)×1(新金属P)	個	3.0			
スイッチ	1P15A×4(新金属P)	個	6.0			
スイッチ	1P15A×4+1P15A(L)×1(新金属P)	個	5.0			
スイッチ	1P15A×5(新金属P)	個	2.0			
スイッチ	1P15A×6+1P15A(L)×1(新金属P)	個	1.0			
スイッチ	1P15A×7(新金属P)	個	1.0			
スイッチ	3W15A×1(新金属P)	個	6.0			
スイッチ	3W15A×1、WP(新金属P)	個	1.0			
スイッチ	3W15A×1+1P15A×1(新金属P)	個	1.0			
スイッチ	3W15A×1+1P15A(L)×1(新金属P)	個	1.0			
スイッチ	4W15A×1(新金属P)	個	3.0			
コンセント	2P15A×2(新金属P)	個	6.0			
コンセント	2P15A×2+E(新金属P)	個	12.0			
リモコンスイッチ	6L	個	1.0			
ジャンクションボックス	防爆型	個	4.0			
露出丸ボックス	2方出	個	5.0			

名称	摘要	単位	数量	単価	金額	備考
既設分電盤改修	1LP-1	式	1.0			
既設分電盤改修	2LP-1	式	1.0			
撤去工事		式	1.0			
小 計						

名称	摘要	単位	数量	単価	金額	備考
B-3 受変電設備工事						
既設キュービクル改修		式	1.0			
小 計						

名称	摘要	単位	数量	単価	金額	備考
B-4 弱電設備工事						
電線管	(PF16)隠ぺい	m	4.0			
ケーブル	EM-AE1.2-2C コログシ	m	141.0			
ケーブル	EM-AE1.2-3C コログシ	m	62.0			
ケーブル	EM-AE1.2-4C 樹脂管内	m	4.0			
ケーブル	EM-AE1.2-4C コログシ	m	64.0			
ケーブル	EM-S-5C-FB コログシ	m	79.0			
ケーブル	cat6-a コログシ	m	270.0			
ケーブル	EM-EBT0.5-2P×1 コログシ	m	1.0			
カラーモニター付きドアホン	親機	個	1.0			
カメラ付きドアホン	子機	個	1.0			
10局用インターホン	親機	個	1.0			
インターホン	子機	個	4.0			
テレビ直列ユニット	送り	個	2.0			
テレビ直列ユニット	終端	個	3.0			
一般電話機	既設品移設	個	1.0			
電話アウトレット	既設品移設	個	1.0			
テレビ用1分岐器		個	1.0			

名称	摘要	単位	数量	単価	金額	備考
情報用アウトレット	8極8芯モジュラーコンセント	個	5.0			
天井埋込スピーカ		個	3.0			
天井埋込スピーカ	既設品移設	個	3.0			
アッテネータ		個	3.0			
アッテネータ	既設品移設	個	3.0			
壁掛け子時計		個	4.0			
壁掛け子時計	既設品移設	個	2.0			
音声調整卓		個	1.0			
業務用放送リモコンマイク		個	1.0			
ハンドマイク	ワイヤレス	個	2.0			
ピンマイク		個	1.0			
撤去工事		式	1.0			
小 計						

名称	摘要	単位	数量	単価	金額	備考
B-5 自火報設備工事						
ケーブル	EM-AE1.2-4C コログシ	m	7.0			
差動式スポット型感知器 2種		個	3.0			
差動式スポット型感知器 2種	既設品移設	個	2.0			
撤去工事		式	1.0			
小 計						

名称	摘要	単位	数量	単価	金額	備考
B-6 1	パントリー電気設備工事 幹線動力設備工事					
電線管	(G28)露出	m	5.0			
ケーブル	EM-CE3.5° -3C 管内	m	5.0			
電線(EM-CE3.5° -3C E3.5°)	天井内コロガシ	m	60.0			
分岐開閉器	MCB3P 50/30	個	1.0			
小計						
2	電灯コンセント設備工事					
冷蔵庫用コンセント	三相200V 0.74kVA	個	1.0			
冷蔵庫用配線	天井内コロガシ	m	47.0			
同上 ELB増設	盤内	個	1.0			
電気温水器コンセント	AC100 700W アース付き	個	1.0			
電気温水器用配線	天井内コロガシ	m	47.0			
同上 ELB増設	20A 盤内	個	1.0			
コンセント	2P15A×2+E(新金属P)	個	1.0			
コンセント	換気扇用	個	1.0			
コンセント回路配線・接続	天井内コロガシ	m	16.0			
小計						

名称	摘要	単位	数量	単価	金額	備考
撤-1 幹線動力設備	撤去工事					
電線管	(G36)露出	m	20.0			
電線管	(E31)露出	m	1.0			
ケーブル	EM-CE14°-3C 管内	m	1.0			
ケーブル	EM-CE14°-3C コロガシ	m	27.0			
ケーブル	EM-CE5.5°-3C 管内	m	20.0			
電線	E5.5° 管内	m	21.0			
電線	E5.5° コロガシ	m	27.0			
小 計						

名称	摘要	単位	数量	単価	金額	備考
撤-2 電灯コンセント設備	撤去工事					
ケーブル	EM-EEF2.0-3C コロガシ	m	141.0			
ケーブル	EM-EEF2.0-2C コロガシ	m	94.0			
照明器具	A32 FHF32×2(直付)	個	183.0			
照明器具	B31 FHF32×1(直付)	個	26.0			
照明器具	C32 FHF32×2(直付)	個	15.0			
照明器具	D21 FL20×1(直付)	個	2.0			
照明器具	D31 FHF32×1(直付)	個	13.0			
照明器具	D31W FLR40×1(直付)	個	15.0			
照明器具	E31 FHF32×1(埋込)	個	24.0			
照明器具	E32 FHF32×2(埋込)	個	18.0			
照明器具	E21 FL20×1(埋込)	個	2.0			
照明器具	E22 FL20×2(埋込)	個	1.0			
照明器具	F32 FHF32×2(直付)	個	18.0			
照明器具	G22 FPL28×2(埋込)	個	50.0			
照明器具	H33 FHP32×3(埋込)	個	7.0			
照明器具	H54 FPL45×4(埋込)	個	39.0			
照明器具	I54 FPL45×4(埋込)	個	13.0			

名称	摘要	単位	数量	単価	金額	備考
照明器具	J18 FPL18×1(直付)	個	7.0			
照明器具	K21 FL20×1(直付)	個	14.0			
照明器具	K31 FHF32×1(直付)	個	9.0			
照明器具	L21 FL20×1(直付)	個	1.0			
照明器具	L21W FL20×1、WP(直付)	個	4.0			
照明器具	M31 FHF32×1(直付)	個	9.0			
照明器具	N15 FL15×1(直付)	個	2.0			
照明器具	O24 FL20×4(直付)	個	1.0			
照明器具	P31 FHF32×1(直付)	個	14.0			
照明器具	R61 IL60×1(直付)	個	3.0			
スイッチ	1P15A×1(新金属P)	個	15.0			
スイッチ	1P15A(L)×1(新金属P)	個	3.0			
スイッチ	1P15A×1+1P15A(L)×1(新金属P)	個	21.0			
スイッチ	1P15A×1+PL×1(新金属P)	個	1.0			
スイッチ	1P15A×2(新金属P)	個	2.0			
スイッチ	1P15A×2+1P15A(L)×1(新金属P)	個	3.0			
スイッチ	1P15A×2、R×2(新金属P)	個	7.0			
スイッチ	1P15A×2、H+DH(新金属P)	個	2.0			

名称	摘要	単位	数量	単価	金額	備考
スイッチ	1P15A×3(新金属P)	個	2.0			
スイッチ	1P15A×3+PL×1(新金属P)	個	3.0			
スイッチ	1P15A×4(新金属P)	個	8.0			
スイッチ	1P15A×4+1P15A(L)×1(新金属P)	個	3.0			
スイッチ	1P15A×5(新金属P)	個	2.0			
スイッチ	1P15A×6+1P15A(L)×1(新金属P)	個	1.0			
スイッチ	1P15A×7(新金属P)	個	1.0			
スイッチ	3W15A×1(新金属P)	個	6.0			
スイッチ	3W15A×1、WP(新金属P)	個	1.0			
スイッチ	3W15A×1+1P15A×1(新金属P)	個	1.0			
スイッチ	3W15A×1+1P15A(L)×1(新金属P)	個	1.0			
スイッチ	4W15A×1(新金属P)	個	3.0			
コンセント	2P15A×2(新金属P)	個	13.0			
コンセント	2P15A×2+ET(新金属P)	個	2.0			
フロアコンセント	2P15A×2	個	6.0			
インナーコンセント	ミニダブル	個	23.0			
ジョイントボックス		個	12.0			
扇風機用SW		個	1.0			

名称	摘要	単位	数量	単価	金額	備考
エアコン用SW		個	2.0			
小 計						

名称	摘要	単位	数量	単価	金額	備考
撤-3 弱電設備	撤去工事					
ケーブル	cat6-a コロガシ	m	6.0			
情報用モジュージャック フロア用		個	1.0			
情報用モジュージャック 壁用	再使用に伴うり外し	個	1.0			
電話機		個	1.0			
一般電話機	再使用に伴うり外し	個	1.0			
電話用アウトレット 壁用	再使用に伴うり外し	個	1.0			
既設AV卓		個	1.0			
業務用放送リモコンマイク		個	1.0			
HE	自主一 波	個	1.0			
天井埋込スピーカ		個	1.0			
天井埋込スピーカ	再使用に伴うり外し	個	3.0			
アッテネータ		個	1.0			
アッテネータ	再使用に伴うり外し	個	3.0			
壁掛け子時計	再使用に伴うり外し	個	2.0			
テレビ用端子口		個	1.0			
小 計						

名称	摘要	単位	数量	単価	金額	備考
撤-4 自火報設備						
差動式スポット型感知器 2種		個	3.0			
差動式スポット型感知器 2種	再使用に伴うり外し	個	2.0			
小 計						

名称	摘要	単位	数量	単価	金額	備考
C 機械設備工事						
C-1 空気調和設備工事						
(1) 機器設備		式	1.0			
(2) 空調配管設備		式	1.0			
(3) 換気設備		式	1.0			
(4) 自動制御設備		式	1.0			
(5) パントリー換気設備工事						
小計						
C-2 衛生設備工事						
(1) 衛生器具設備		式	1.0			
(2) 給水設備		式	1.0			
(3) 排水設備		式	1.0			
(4) パントリー衛生設備工事		式	1.0			
小計						
計						
改め計						

名称	摘要	単位	数量	単価	金額	備考
C-1 空気調和設備工事						
(1) 機器設備						
PAC-1 空冷パッケージエアコン	天吊型 3φ200V 圧縮機:2.03Kw	台	1.0			
	冷房能力:12.5Kw 暖房能力:14.0Kw					
	送風機(外)0.14Kw (内)0.16Kw					
	ワイヤードリモコン 平地自在置架台(溶融亜鉛メッキ)					
PAC-2 空冷パッケージエアコン	天吊型ツイン 3φ200V 圧縮機:4.45Kw	台	1.0			
	冷房能力:20.0Kw 暖房能力:22.4Kw					
	送風機(外)0.34Kw (内)0.32Kw					
	ワイヤードリモコン 平地自在置架台(溶融亜鉛メッキ)					
PAC-3 空冷パッケージエアコン	天井2方向 3φ200V 圧縮機:1.35Kw	台	2.0			
	冷房能力:7.1Kw 暖房能力:8.0Kw					
	送風機(外)0.05Kw (内)0.057Kw					
	ワイヤードリモコン 壁面架台(溶融亜鉛メッキ)					

名称	摘要	単位	数量	単価	金額	備考
PAC-4 空冷パッケージエアコン	天井4方向 3φ200V 圧縮機:2.85Kw	台	1.0			
	冷房能力:14.0Kw 暖房能力:16.0Kw					
	送風機(外)0.14Kw (内)0.094Kw					
	ワイヤードリモコン 壁面架台(溶融亜鉛メッキ)					
PAC-5 空冷パッケージエアコン	天吊型 3φ200V 圧縮機:1.35Kw	台	1.0			
	冷房能力:7.1Kw 暖房能力:8.0Kw					
	送風機(外)0.05Kw (内)0.08Kw					
	ワイヤードリモコン 壁面架台(溶融亜鉛メッキ)					
PAC-6 空冷パッケージエアコン	天井4方向 3φ200V 圧縮機:2.30Kw	台	3.0			
	冷房能力:12.5Kw 暖房能力:14.0Kw					
	送風機(外)0.14Kw (内)0.094Kw					
	ワイヤードリモコン タイガーベース(防振ゴム付)					
OF-1 FF式石油暖房機	床置形 暖房能力17.6Kw	台	3.0			
	送風機:155w 1φ100V 給排気筒 70φ					

名称	摘要	単位	数量	単価	金額	備考
(2) 空調配管設備						
冷媒用断熱材被覆銅管	液管 9.52φ 断熱材8mm	m	187.0			
冷媒用断熱材被覆銅管	ガス管 15.88φ 断熱材20mm	m	180.0			
冷媒用断熱材被覆銅管	ガス管 25.40φ 断熱材20mm	m	7.0			
ドレン管	硬質塩化ビニル管 屋内一般 VP 25	m	48.0			
ドレン管	硬質塩化ビニル管 屋内一般 VP 30	m	6.0			
ドレン管	硬質塩化ビニル管 屋内一般 VP 40	m	20.0			
ドレン管	硬質塩化ビニル管 屋外露出 VP 25	m	12.0			
ドレン管	硬質塩化ビニル管 屋外露出 VP 30	m	2.0			
ドレン管	硬質塩化ビニル管 屋外露出 VP 40	m	5.0			
油管	配管用炭素鋼鋼管 屋内一般 SGP-黒 25	m	47.0			
油管	配管用炭素鋼鋼管 屋外露出 SGP-黒 20	m	6.0			
マレブルバルブ	20K×20	個	4.0			
マレブルバルブ	20K×25	個	1.0			
天井点検口	450×450	箇所	23.0			
塗装工事	油管	式	1.0			
保温工事		式	1.0			

名称	摘要	単位	数量	単価	金額	備考
(3) 換気設備						
FV-1 天井埋込換気扇	低騒音型 樹脂製 1φ100V	台	1.0			
	100φ × 100m ³ /h × 50Pa × 15.5w					
FV-2 天井埋込換気扇	低騒音型 樹脂製 1φ100V	台	1.0			
	200φ × 800m ³ /h × 50Pa × 32w					
FV-3 腰掛け扇風機	腰掛け扇 引きひもタイプ 1φ100V	台	8.0			
	羽根径:40cm 消費電力:69w					
深型パイプフード	SUS製 150φ	個	1.0			
深型パイプフード	SUS製 150φ	個	1.0			
スパイラルダクト	亜鉛鉄板 150φ	m	12.0			
スパイラルダクト	亜鉛鉄板 200φ	m	4.0			
機器類取付費		式	1.0			

名称	摘要	単位	数量	単価	金額	備考
(4) 自動制御設備						
ケーブル	EM-CEE 1.25□ 2C	m	383.0			
ケーブル	EM-CEE 1.25□ 2C G22	m	58.0			
ケーブル	EM-CEE 2□ 3C	m	205.0			
メタルモール		m	30.0			
メタルモールスイッチボックス		個	10.0			
メタルモールコーナーボックス		個	10.0			
研り工事	ダイヤモンドカッター	式	1.0			
結線調整費		式	1.0			
既設集中制御盤調整費		式	1.0			
小計						

名称	摘要	単位	数量	単価	金額	備考
(5) パントリー換気設備工事						
1) 機器設備						
FV-4 台所用壁換気扇	1φ100V 電気式シャッター	台	1.0			
	25cm×918m ³ /h×26w					
	化粧枠アタッチメント ウェザーカバー(SUS)、防鳥網					
機器類取付費		式	1.0			
小計						

名称	摘要	単位	数量	単価	金額	備考
(2) 給水設備						
給水管	SGP-VB 屋内一般 20	m	40.0			
給水管	SGP-VB 屋内一般 40	m	40.0			
給水管	SGP-VB 屋外露出 40	m	5.0			
給水管	SGP-VB 便所機械室 20	m	7.0			
仕切弁	GV 10K×40 管端コア-内部型	個	2.0			
既設管接続工事	40A	箇所	3.0			
保温工事		式	1.0			
研り工事	ダイヤモンドカッター	式	1.0			
小計						

名称	摘要	単位	数量	単価	金額	備考
(4) パントリー設備追加 衛生設備工事						
1) 衛生器具設備(神湊小学校から移動)		式	1.0			
2) 給水設備		式	1.0			
3) 給湯設備		式	1.0			
4) 排水設備		式	1.0			
小計						

名称	摘要	単位	数量	単価	金額	備考
1) 衛生器具設備(神湊小学校から移動)						
機器搬入据付費		式	1.0			
流し台	W1,500×D600×H850	台	1.0			
冷蔵庫	W=750 H=1,900 D=900	台	1.0			
配膳ワゴン	W=900 H=800 D=750	台	6.0			
配膳ワゴン	W=900 H=800 D=400	台	1.0			
稼働ラック	W=450 H=800 D=300	台	1.0			
スノコ棚	W=1,800 H=830 D=400	台	1.0			
	分計					

名称	摘要	単位	数量	単価	金額	備考
2) 給水設備						
給水管	HIVP 屋外埋設 20	m	13.0			
給水管	SGP-VB 屋内一般 20	m	4.0			
給水管	ステンス管 屋内一般 15	m	1.0			
仕切弁	GV 10K×20 埋設用	個	1.0			
仕切弁（既設再利用）	GV 10K×20 埋設用	個	1.0			
弁柵	VC-P	個	1.0			
弁柵	VC-P（既設再取付）	個	1.0			
散水栓（既設再利用）	B—3（既設再取付）	個	1.0			
既設菅撤去費	散水栓、弁柵含む	式	1.0			
既設菅接続工事	20A	ヶ所	1.0			
保温工事		式	1.0			
研り工事	ダイヤモンドカッター	式	1.0			
小計						

名称	摘要	単位	数量	単価	金額	備考
3) 給湯設備						
電気温水器	ミニキッチン用	台	1.0			
同上取付費		式	1.0			
給湯管	ステンス管 屋内一般 15	m	1.0			
保温工事		式	1.0			
小計						

名称	摘要	単位	数量	単価	金額	備考
4) 排水設備						
排水管 硬質塩ビビニール管	屋内一般 VP 50	m	6.0			
排水管 硬質塩ビビニール管	屋外露出 カラーVP 75	m	25.0			
排水管 硬質塩ビビニール管	屋外埋設 VP 75	m	7.0			
排水桧(塩ビ製)	小口径塩ビ桧 45Y150-200φ GL-1200	組	1.0			
排水トラップ	50	ヶ所	1.0			
既設配管接続工事		ヶ所	1.0			
研り工事	ダイヤモンドカッター	式	1.0			
保温工事		式	1.0			
土工事		式	1.0			
舗装工事	(建築工事)					
小計						