

名称	摘要	単位	数量	単価	金額	備考
上麻生小学校解体工事						
A 上麻生小学校解体工事(校舎・渡り廊下・附属施設解体)		式	1.0			
B 上麻生小学校解体工事(プール解体)		式	1.0			
	工事費計					
共通仮設費	(共通仮設積上げ含む)	式	1.0			
現場管理費		式	1.0			
一般管理費		式	1.0			
	計					
	改め計					
	消費税					
	合計					

名称	摘要	単位	数量	単価	金額	備考
1 校舎解体工事						
外部足場	H=13m未満 W600 クサビ足場 5ヶ月	m2	2,766.0			
防音シート	5ヶ月	m2	2,766.0			
内部足場		m2	2,300.0			
簡易土留め	基礎深さ H-1,500	m	29.0			
上屋解体	RC造	m3	1,472.0			
土間解体	犬走・側溝含む	m3	198.0			
基礎解体		m3	357.0			
埋戻し	購入土、敷き均し転圧共	m3	445.0			
内装材解体		m2	2,463.0			
アスファルト防水撤去	屋上 アスベスト含有	m2	694.0			
アスファルト防水撤去	屋内 アスベスト含有	m2	223.0			
シート防水撤去	屋上 アスベスト含有	m2	694.0			
シーリング撤去	アスベスト含有	m	1,443.0			
内装工事 Pタイル撤去	アスベスト含有	m2	803.0			
クッションフロアー撤去	アスベスト含有	m2	112.0			
ソフト巾木撤去	アスベスト含有	m	21.0			

名称	摘要	単位	数量	単価	金額	備考
2 外構解体工事						
アスファルト舗装撤去		m2	1,230.0			
舗装カッター		m	43.0			
高木伐採伐根	H4000	本	2.0			
中木伐採伐根	H3000	本	2.0			
中木伐採伐根	H2500	本	1.0			
レンガ撤去	H300	m	97.7			
砕石敷転圧	C-40~0 t-100	m ²	3,146.0			
汚水管経路変更	汚水柵 2ヶ所 汚水柵 2ヶ所・配管8.0m	式	1.0			
土留め工事		m	47.0			
小 計						

名称	摘要	単位	数量	単価	金額	備考
3 配膳室解体工事						
外部足場	H=10m未満 W600 クサビ足場 5ヶ月	m2	129.0			
上屋解体	S造	m2	45.7			
上屋解体	RC造(一部SRC)	m3	37.9			
上屋解体	ALC	m2	0.9			
土間解体		m3	2.0			
基礎解体		m3	15.8			
埋戻し	購入土、敷き均し転圧共	m3	15.8			
内装材解体		m2	45.7			
小計						

名称	摘要	単位	数量	単価	金額	備考
4 プール更衣室解体工事						
上屋解体	S造	m2	53.8			
上屋解体	RC造(一部SRC)	m3	9.8			
上屋解体	CB造	m2	94.4			
土間解体		m3	22.7			
基礎解体		m3	33.4			
埋戻し	購入土、敷き均し転圧共	m3	32.1			
内装材解体		m2	27.2			
手摺撤去	H850	m	3.4			
床 ビニルタイル撤去	アスベスト含有	m2	10.8			
設備給排水配管等撤去	機械室機械含む	式	1.0			
小 計						

名称	摘要	単位	数量	単価	金額	備考
5 附属施設解体工事						
(倉庫)						
上屋解体	S造	m2	32.8			
上屋解体	ブロック壁	m2	32.8			
土間解体		m3	3.8			
基礎解体		m3	1.4			
埋戻し	購入土、敷き均し転圧共	m3	1.4			
(危険物貯蔵庫)						
上屋解体	RC造(一部SRC)	m3	0.7			
上屋解体	ブロック壁	m2	2.9			
土間解体		m3	0.4			
基礎解体		m3	0.6			
埋戻し	購入土、敷き均し転圧共	m3	0.5			
(農機具兼ゴミ置場)						
上屋解体	S造	m2	11.4			
土間解体		m3	2.5			

名称	摘要	単位	数量	単価	金額	備考
(職員用昇降口)						
上屋解体	S造	m2	17.5			
土間解体		m3	2.1			
(飼育小屋)						
上屋解体	CB	m2	48.8			
上屋解体	S造	m2	48.8			
(消火ポンプ室)						
上屋解体	RC造(一部SRC)	m3	0.3			
上屋解体	ブロック壁	m2	8.2			
基礎解体		m3	6.0			
埋戻し	購入土、敷き均し転圧共	m3	6.0			
(渡り廊下)						
上屋解体	S造	m2	35.3			
土間解体		m3	3.9			
基礎解体		m3	1.5			
埋戻し	購入土、敷き均し転圧共	m3	1.5			

名称	摘要	単位	数量	単価	金額	備考
6 電気設備撤去工事						
6-1 電灯設備工事		式	1.0			
6-2 動力配線設備工事		式	1.0			
6-3 放送設備工事		式	1.0			
6-4 TV共聴及教育TV配管設備工事		式	1.0			
6-5 電話配管設備工事(有線電話含む)		式	1.0			
6-6 インターテレホン設備工事		式	1.0			
6-7 自動火災報知設備工事		式	1.0			
6-8 避雷針工事		式	1.0			
6-9 屋外キュービクル・幹線・分電盤:照明器具撤去		式	1.0			
	小 計					

名称	摘要	単位	数量	単価	金額	備考
6-1 電灯設備工事						
電線管	19m/m	本	326.0			
電線管	25m/m	本	71.0			
電線管	31m/m	本	35.0			
電線管	39m/m	本	11.0			
アウトレットボックス	4m/m	m	145.0			
セールスボックス	19m/m 1方出	m	73.0			
露出ボックス		m	14.0			
中紐ボックス	150×150×100	m	10.0			
電線	38□ IV	m	118.0			
電線	14□ IV	m	205.0			
電線	8□ IV	m	96.0			
電線	55□ IV	m	378.0			
電線	1.6m/m IV	m	3,131.0			
電線	2.0m/m IV	m	469.0			
埋込タンブラスイッチ	1ヶ月 WBプレート付	ヶ	24.0			
埋込タンブラスイッチ	2ヶ月 //	ヶ	10.0			

名称	摘要	単位	数量	単価	金額	備考
埋込タンブラスイッチ	3ヶ月 "	ヶ	4.0			
埋込タンブラスイッチ	3路 "	ヶ	16.0			
埋込コンセント	1ヶ月 "	ヶ	75.0			
埋込コンセント	防水 "	ヶ	1.0			
パイロットランプ	5W 赤	台	1.0			
換気扇	25cm 連動	台	1.0			
引込計器盤		面	1.0			
(配膳室)						
電灯盤		面	1.0			
照明器具		台	4.0			
埋込スイッチ	1P	個	1.0			
埋込コンセント	2P15A	個	5.0			
ハンドホール		基	1.0			
FEP30		m	10.0			
PF22		m	30.0			
PF16		m	30.0			
アウトレットボックス		個	10.0			

名称	摘要	単位	数量	単価	金額	備考
6-2 動力設備工事						
電線管	51m/m	本	16.0			
電線管	39m/m	本	16.0			
電線管	31m/m	本	15.0			
電線管	25m/m	本	9.0			
電線管	19m/m	本	18.0			
電線管	28m/m	本	20.0			
電線管	42m/m	本	2.0			
電線	38□ IV	m	110.0			
電線	22□ IV	m	330.0			
電線	5.5□ IV	m	92.0			
電線	2.0m/m IV	m	173.0			
電線	1.6m/m IV	m	45.0			
電線	22□ × 3CRV	m	6.0			
〃	5.5 × 3C 〃	m	31.0			
〃	1.6 × 3C 〃	m	37.0			
プールボックス	150 × 150 × 100	ヶ	7.0			

名称	摘要	単位	数量	単価	金額	備考
アウトレットボックス		ヶ	2.0			
動力盤	P-1	面	1.0			
動力盤	P-2	面	1.0			
動力盤	P-3	面	1.0			
亟スイッチ	3P15A(10A付)	ヶ	1.0			
電線	1V 1.6	m	139.0			
電線	1V 1.2	m	286.0			
電線管	C31	本	6.0			
電線管	C19	本	41.0			
埋込コンセント	WBプレート付1ヶ用	ヶ	1.0			
埋込スイッチ		ヶ	2.0			
感知器	差動式スポット型	ヶ	5.0			
小計						

名称	摘要	単位	数量	単価	金額	備考
6-3 放送設備工事						
(校舎)						
電線管	15mm	本	2.0			
〃	19mm	本	72.0			
〃	25mm	本	17.0			
電線IV	1.2mm	m	1,640.0			
電線IV	1.6mm	m	70.0			
〃シールド線	0.75□×2C	m	20.0			
アウトレットボックス	4□中浅	ヶ	34.0			
セールス〃	1ヶ用	ヶ	22.0			
端子盤	50P	面	1.0			
タイマー付電気時計	JD・40Z	台	1.0			
ラジオアンテナ		式	1.0			
(作法室)						
デスク形拡声機(東芝)	DTR-60	台	1.0			
増設電力増中器(〃)	DP-60	台	1.0			
増設出力切替器(東芝)	DSB-101	台	2.0			
端子盤(増設)(〃)	20回路用	台	1.0			

名称	摘要	単位	数量	単価	金額	備考
壁掛スピーカー(〃)	全放連1号DK-2968A	台	23.0			
両面スピーカー(〃)	OK-3132A	台	3.0			
アッテネーター埋込形(〃)	ES-1345B	台	13.0			
ホーンスピーカー(〃)	HRC-20T	台	2.0			
タイマー親時計工精		台	1.0			
小計						

名称	摘要	単位	数量	単価	金額	備考
6-4 TV共聴及教育TV配管設備工事						
電線管	19mm	本	19.0			
"	25mm	本	20.0			
"	31mm	本	72.0			
アウトレットボックス	4"中浅	ヶ	7.0			
セールスボックス	2ヶ	ヶ	21.0			
フィーダー線	5C-2V	m	20.0			
"	7C-2V	m	25.0			
共聴用アンテナ	11素子	ヶ	1.0			
整合器	埋込型P付	ヶ	3.0			
TV分配器	4分配	ヶ	1.0			
防水型整合器		ヶ	1.0			
小計						

名称	摘要	単位	数量	単価	金額	備考
6-5 電話配管設備工事(有線電話含む)						
電線管	25mm	本	35.0			
アウトレットボックス	4"中浅	ヶ	2.0			
フローローテーション		ヶ	4.0			
ノズルプレート	WB	枚	2.0			
小計						

名称	摘要	単位	数量	単価	金額	備考
6-6 インターテレホン設備工事						
電線管	25mm	本	39.0			
アウトレットボックス	4"角	ヶ	8.0			
ノズルプレート	WB	ヶ	7.0			
フロアーローテーション	ボックス付	ヶ	1.0			
CPEV ケーブル	0.75mm ² × 14C	m	115.0			
インターホン電源装置	VL-702	ヶ	1.0			
相互式インターホン	VL-213	ヶ	8.0			
小計						

名称	摘要	単位	数量	単価	金額	備考
6-7 自動火災報知設備工事						
電線管	19mm	本	86.0			
"	25mm	本	48.0			
"	28mm	本	4.0			
アウトレットボックス	4"中浅	ヶ	75.0			
コンクリートボックス	8角	ヶ	20.0			
電線TV	1.2mm	m	2,500.0			
"	1.6mm	m	220.0			
" 600VRNケーブル	1.6mm × 2C	m	20.0			
受信機	P-1級 12回路	台	1.0			
発信機	P-2級	ヶ	6.0			
ベル	150mm	ヶ	7.0			
感知器	差動式スポット型	ヶ	48.0			
感知器	定温式スポット型	ヶ	2.0			
試験器		ヶ	2.0			
表示灯		ヶ	6.0			

名称	摘要	単位	数量	単価	金額	備考
(配膳室)						
ワイヤレスドアホンセット		セット	1.0			
VE16		m	60.0			
アウトレットボックス		個	3.0			
EM-AE 1.2-2C		m	65.0			
感知器	差動式スポット型	ヶ	1.0			
PF16		m	4.0			
埋込コンセント	2P15A	個	1.0			
EM-EEF 2.0-2C		m	20.0			
小計						

名称	摘要	単位	数量	単価	金額	備考
6-9 屋外キュービクル・幹線・分電盤:照明器具撤去						
CVTケーブル 撤去	100sq 樹脂管内	m	82.0			
CVケーブル 撤去	8sq-3C 樹脂管内	m	82.0			
CVケーブル 撤去	5.5sq-2C 樹脂管内	m	39.0			
FPケーブル 撤去	8sq-3C 樹脂管内	m	39.0			
屋外キュービクル 撤去	3面体 W2400*D1800*H2300	組	1.0			
電灯分電盤 撤去	L-1-1	面	1.0			
電灯分電盤 撤去	L-1-2	面	1.0			
電灯分電盤 撤去	L-2	面	1.0			
電灯分電盤 撤去	L-3-1	面	1.0			
電灯分電盤 撤去	L-3-2	面	1.0			
動力制御盤 撤去	P-1	面	1.0			
動力制御盤 撤去	P-2	面	1.0			
動力制御盤 撤去	P-3	面	1.0			
端子盤 撤去	50P	面	1.0			
動力制御盤 撤去	P-AC	面	1.0			
照明器具 撤去	FHF32W×2 直付	台	178.0			

名称	摘要	単位	数量	単価	金額	備考
照明器具 撤去	FHF32W×1 直付	台	20.0			
照明器具 撤去	FL20W×1 直付	台	16.0			
照明器具 撤去	FHF32W×1 吊下	台	27.0			
照明器具 撤去	FHP45W×3 直付	台	1.0			
照明器具 撤去	FHP45W×4 直付	台	2.0			
照明器具 撤去	ブラケット 直付	台	7.0			
照明器具 撤去	LED 直付	台	5.0			
(プール更衣室)						
照明器具撤去	20W * 1 PCB使用安定器	台	6.0			
照明器具撤去	40W * 1 PCB使用安定器	台	2.0			
小 計						

名称	摘要	単位	数量	単価	金額	備考
7-1 給水設備						
(校舎)						
(白)GIP	Φ80A	m	5.0			
(白)GIP	65A	m	85.0			
(白)GIP	50A	m	120.0			
(白)GIP	40A	m	35.0			
(白)GIP	32A	m	85.0			
(白)GIP	25A	m	120.0			
(白)GIP	20A	m	27.5			
(白)GIP	φ15A	m	50.0			
V.P	φ15	m	26.0			
給水lp	φ15	m	2.0			
陽水ポンプ(φ15×260ℓ/m×30M×3.7kW)		台	1.0			
高架水槽(消火補給水槽)	t6×4.5×3.2 500×1,000×1,000	基	1.0			
水中ポンプ(φ70×380ℓ×28cm×3.7kW)		ヶ	1.0			
(配膳室)						
HIV.P	φ20	m	13.0			
HIV.P	φ25	m	4.0			

名称	摘要	单位	数量	单価	金額	備考
7-2 排水換気						
(校舎)						
排水C.I.P	125φ	m	13.4			
排水C.I.P	100φ	m	46.4			
排水C.I.P	75φ	m	19.6			
(白)G.I.P	φ 65A	m	58.0			
(白)G.I.P	φ 50	m	59.0			
(白)G.I.P	φ 40	m	27.0			
(白)G.I.P	φ 80	m	8.0			
V.P	φ 65	本	1.0			
V.P	φ 50	本	26.0			
V.P	φ 40	本	14.0			
V.P	φ 32	本	5.0			
排水L.P	φ 100	m	16.0			
排水L.P	φ 75	m	44.0			
排水L.P	φ 50	m	6.0			
排水L.P	φ 40	m	62.0			
排水L.P	Φ 32	m	9.0			

名称	摘要	単位	数量	単価	金額	備考
7-3 屋外排水						
(校舎)						
H.P	φ 200	本	7.0			
"	φ 150	本	33.0			
TP	φ 230	本	130.0			
"	φ 180	本	142.0			
"	φ 100	本	20.0			
"	φ 75	本	20.0			
雑排水樹	450 × 450	組	2.0			
"	600 × 600	組	4.0			
"	500 × 500	組	4.0			
"	300 × 300	組	3.0			
(配膳室)						
VP	25φ 屋内一般	m	4.0			
VP	25φ 屋外配管	m	4.0			
VP	25φ 地中配管	m	4.0			
小計						

名称	摘要	単位	数量	単価	金額	備考
7-4 衛生器具						
水洗式大便器	C-375	組	42.0			
水洗式小便器	u-23	組	36.0			
スクリーン	A-100	組	24.0			
洗面器	L-230P	組	3.0			
手洗器	L-5P	組	5.0			
化学流し	L-67	組	7.0			
化粧棚	S-3	組	2.0			
// カガミ	450×360×5面	面	2.0			
小計						

名称	摘要	単位	数量	単価	金額	備考
7-7 暖房配管工事						
黒付ガス管	φ 65A	m	11.0			
黒付ガス管	φ 50A	m	85.0			
黒付ガス管	φ 40A	m	48.0			
黒付ガス管	φ 32A	m	90.0			
黒付ガス管	φ 25A	m	105.0			
黒付ガス管	φ 20A	m	370.0			
黒付ガス管	φ 15A	m	160.0			
(作法室)						
全自動バーナー並制御槽置BOX		基	1.0			
オイルサービスタンク	t=3.2 800×500×1.2H	基	1.0			
接続用黒ガス管	φ 25A	m	126.0			
接続用黒ガス管	φ 20A	m	35.0			
接続用黒ガス管	φ 15A	m	140.0			
(配膳室)						
被覆鋼管	9.52mm 屋外配管	m	7.0			
被覆鋼管	15.88mm 屋外配管	m	7.0			

名称	摘要	単位	数量	単価	金額	備考
8 空調設備撤去工事						
室内機 撤去	天吊形 14.0kW以下	台	11.0			
室外機 撤去	14.0kW以下	台	11.0			
ルームエアコン 撤去	(家電リサイクル法) セパレート形 壁掛	台	1.0			
室内機 撤去(ツインタイプ)	天吊形 22.5kW以下	台	2.0			
室外機 撤去	22.5kW以下	台	1.0			
冷媒管(断熱材被覆銅管) 撤去	液管 9.5φ	m	45.0			
冷媒管(断熱材被覆銅管) 撤去	ガス管 15.9φ	m	45.0			
ドレン管 撤去	塩ビ管VP 屋内一般 20	m	45.0			
ケーブル(連絡線) 撤去	EM-CEE2.0sq-3C 共巻	m	45.0			
厚鋼電線管 撤去	G22mm 露出	m	233.0			
SUS製プルボックス 撤去	150*150*150 WP	ヶ	8.0			
メタルモール 撤去	A型	m	20.0			
CVTケーブル 撤去	8sq 管内	m	100.0			
CVケーブル 撤去	5.5sq-3C 管内	m	250.0			
EM-CEE-Sケーブル 撤去	2.0sq-2C 管内	m	283.0			
EM-CEE-Sケーブル 撤去	1.25sq-2C 管内	m	18.0			

名称	摘要	単位	数量	単価	金額	備考
EM-CEE-Sケーブル 撤去	2.0sq-2C ころがし	m	11.0			
EM-CEE-Sケーブル 撤去	1.25sq-2C ころがし	m	89.0			
SUS製プルボックス 撤去	200*200*200 WP	ヶ	8.0			
SUS製プルボックス 撤去	300*300*200 WP	ヶ	1.0			
SUS製プルボックス 撤去	400*400*200 WP	ヶ	2.0			
冷媒ガス抜取り	室外機	台	11.0			
冷媒ガス抜取り	室外機(ツインタイプ)	台	1.0			
ルームエアコン 取外し	一体型 窓用 荷下ろしまで(再使用)	台	5.0			
小 計						

名称	摘要	単位	数量	単価	金額	備考
a 発生材積込						
発生材積込	コンクリート・モルタル	m3	2,111.0			
発生材積込	金属くず	t	211.0			
発生材積込	木くず	m3	114.0			
発生材積込	ガラス・陶磁器くず	m3	8.2			
発生材積込	アスベスト含有	m3	54.8			
発生材積込	混合	m3	111.0			
発生材積込	廃プラ	m3	1.6			
発生材積込	がれき類	m3	18.1			
発生材積込	廃石膏ボード	m3	16.4			
発生材積込	アルミ	t	6.4			
発生材積込	電気	式	1.0			
発生材積込	空調	式	1.0			
発生材積込	アスファルト	m3	61.5			
発生材積込	樹木	m3	1.4			
積込計						

名称	摘要	単位	数量	単価	金額	備考
b 発生材運搬費						
発生材運搬	コンクリート・モルタル	m3	2,111.0			
発生材運搬	金属くず	t	211.0			
発生材運搬	木くず	m3	114.0			
発生材運搬	ガラス・陶磁器くず	m3	8.2			
発生材運搬	アスベスト含有	m3	54.8			
発生材運搬	混合	m3	111.0			
発生材運搬	廃プラ	m3	1.6			
発生材運搬	がれき類	m3	18.1			
発生材運搬	廃石膏ボード	m3	16.4			
発生材運搬	アルミ	t	6.4			
発生材運搬	電気	式	1.0			
発生材運搬	空調	式	1.0			
発生材運搬	アスファルト	m3	61.5			
発生材運搬	樹木	m3	13.4			
発生材運搬	冷媒ガス	式	1.0			
運搬費計						

名称	摘要	単位	数量	単価	金額	備考
c 発生材処分費						
発生材処分	コンクリート・モルタル	m3	2,111.0			
発生材処分	金属くず	t	211.0			
発生材処分	木くず	m3	114.0			
発生材処分	ガラス・陶磁器くず	m3	8.2			
発生材処分	アスベスト含有	m3	54.8			
発生材処分	混合	m3	111.0			
発生材処分	廃プラ	m3	1.6			
発生材処分	がれき類	m3	18.1			
発生材処分	廃石膏ボード	m3	16.4			
発生材処分	アルミ	t	6.4			
処分費	電気	式	1.0			
処分費	空調	式	1.0			
処分費	冷媒ガス破壊処分	kg	36.0			
処分費	家電リサイクル法処分	台	1.0			
発生材処分	アスファルト	m3	61.5			
発生材処分	樹木	m3	1.4			

名称	摘要	単位	数量	単価	金額	備考
共通仮設積上げ						
仮囲い H3.0 万能版		m	123.0			
仮囲い H1.8 ガードフェンス	防音シート貼	m	144.0			
仮囲い 既設フェンスに防音シート貼		m	60.4			
キャスターゲート	H-1.8 W-6.0	ヶ所	1.0			
敷き鉄板 5*20 t-22		m ²	360.0			
仮設道路(隅切り)	舗装処分・鋤取り・カッター切 路盤工t150 舗装t50	式	1.0			
仮設道路(隅切り)	路盤工t150 舗装t100	式	1.0			
フェンス撤去(移設再利用)	PCフェンスH-1,200 L-3,000 + L-2,000	式	1.0			
屋外灯移設		基	1.0			
進入路舗装修正	撤去新設(カッター切共) t-50	m ²	240.0			
家屋調査費(事前・事後)		棟	9.0			
交通誘導員		人	120.0			
小計						

名称	摘要	単位	数量	単価	金額	備考
1 プール解体工事						
上屋解体	RC造	m3	36.9			
土間解体		m3	14.5			
基礎解体		m3	226.0			
プールサイド土間解体	t-100	m3	55.5			
PC舗装解体	厚50	m2	427.0			
フェンス撤去	H1500	m	103.0			
日除けテント撤去		m2	35.8			
プール内 防水シート撤去	アクアキューブ t-1.5	m ²	638.0			
滑り止めシート撤去	t-2.9	m ²	79.2			
砕石敷転圧	C-40~0 t-100	m ²	956.0			
小 計						

