

大塚地内⑦－1、2、3、4工区水道管布設替工事

配水管

数量計算書

大塚地内⑦－1、2、3、4工区水道管布設替工事

配水管

数量計算書

1. ⑦－1、2路線

大塚地内⑦－1、2、3、4工区水道管布設替工事

配水管

数量計算書

1. 1 資材・布設工 ⑦－1、2路線

数 量 総 括 表

名 称	規 格		数 量	単位	備 考
管 材					
水道配水用ポリエチレン管 EF片受直管	φ 75×5000	66 + 13	79	本	内受ロナシ 6本
水道配水用ポリエチレン管 片受ベンド	φ 75×90°			個	
水道配水用ポリエチレン管 片受ベンド	φ 75×45°		3	個	
水道配水用ポリエチレン管 片受ベンド	φ 75×22 1/2°			個	
水道配水用ポリエチレン管 片受ベンド	φ 75×11 1/4°			個	
水道配水用ポリエチレン管 両受ベンド	φ 75×90°			個	
水道配水用ポリエチレン管 両受ベンド	φ 75×45°		5	個	
水道配水用ポリエチレン管 両受ベンド	φ 75×22 1/2°		3	個	
水道配水用ポリエチレン管 両受ベンド	φ 75×11 1/4°			個	
水道配水用ポリエチレン管 片受Sベンド	φ 75×300H		1	個	
水道配水用ポリエチレン管 片受Sベンド	φ 75×450H		1	個	
水道配水用ポリエチレン管 片受Sベンド	φ 75×600H			個	
水道配水用ポリエチレン管 両受Sベンド	φ 75×300H		1	個	
水道配水用ポリエチレン管 両受Sベンド	φ 75×450H		1	個	
水道配水用ポリエチレン管 両受Sベンド	φ 75×600H			個	
水道配水用ポリエチレン管 両受チーズ	φ 75×φ 50		3	個	
水道配水用ポリエチレン管 両受チーズ	φ 75×φ 75		1	個	
水道配水用ポリエチレン管 両受F付チーズ	φ 75×φ 75			個	
水道配水用ポリエチレン管 PE挿し口付F付T字管	φ 75×φ 75(GF)		1	個	
水道配水用ポリエチレン管 PE挿し口付うず巻き式F付T字管	φ 75×φ 75(GF)			個	
水道配水用ポリエチレン管 フランジ短管(挿)	φ 75			個	
水道配水用ポリエチレン管 フランジ短管(FCD)	φ 75(GF)			個	
EF片受ソフトシール仕切弁	φ 75			個	
PE挿し口付ソフトシール仕切弁	φ 75		6	個	
水道配水用ポリエチレン管 片受レデューサ	φ 75×φ 50			個	
水道配水用ポリエチレン管 EFキャップ	φ 75			個	
水道配水用ポリエチレン管 EFソケット	φ 75		11	個	
PE継ぎ輪	φ 75			個	
PCジョイント	φ 75			個	
PVジョイント	φ 75		4	個	

数 量 総 括 表

名 称	規 格		数 量	単位	備 考
管 材					
仕切弁篋	φ 75 h=0.70m用		6	組	
フランジ接合材(SUS)	φ 75 上水7.5k GF			組	
管明示テープ	φ 75	$404.0 \times (0.09 \times \pi \times 1.5 \times 4 / 5) =$	137.1	m	
管明示シート			404.0	m	
エアバッグ式止水	VP φ 75		1	箇所	
VP(RR)用離脱防止金具	φ 75		1	組	ABS設置時1
PE挿し口付ソフトシール仕切弁	φ 50			個	
仕切弁篋	φ 50 h=0.70m用			組	
塩ビライニング鋼管 SGP-VB	50A	+		m	
鋼管継手 エルボ ^o	50A	+		個	
【仮排泥】					
ポリエチレンパイプ	φ 50			m	
ポリ継手 エルボ ^o	φ 50			個	
ポリ継手 オス	φ 50			個	
P管帽	φ 75			個	

数 量 総 括 表

名 称	規 格		数 量	単位	備 考
労 務					
ポリエチレン管(融着接合 据付工)	φ 75		404.0	m	
ポリエチレン管(融着接合 継手工(2口継手))	φ 75		15	箇所	
ポリエチレン管(融着接合 継手工(1口継手))	φ 75		102	箇所	
ポリエチレン管 切断工	φ 75		23	口	
ポリエチレン管(融着接合 据付工)	φ 50			m	
ポリエチレン管(融着接合 継手工(2口継手))	φ 50			箇所	
ポリエチレン管 切断工	φ 50		2	口	
メカニカル継手工(PEP)	φ 75		4	口	
メカニカル継手工(PEP)	φ 50			口	
メカニカル継手工(VP)	φ 75		4	口	
メカニカル継手工(VP)	φ 50			口	
フランジ継手工	φ 75 上水7.5k			口	
仕切弁据付工	φ 75		6	基	
仕切弁篋据付工	h=0.7m		6	組	
塩ビ管据付工	φ 75			m	
塩ビ管据付工	φ 50		2.0	m	
塩ビ管継手工 RR離脱防止	φ 75		1	箇所	
塩ビ管継手工 RR離脱防止	φ 50			箇所	
仕切弁据付工	φ 50			基	
仕切弁篋据付工	h=0.7m			組	
既設管切断工 塩ビ管	φ 75		3	口	
既設管切断工 塩ビ管	φ 50		1	口	
既設管撤去 塩ビ管	φ 75			m	
既設管撤去 塩ビ管	φ 50		404.0	m	0.90t
鋼管据付工	50A			m	
鋼管継手工	50A			口	

数量總括表

[illegible]

管材および管布設延長集計表 配水管φ75

単距離	追加距離	片受直管 EF 5.000	切管		EF 継手																								備 考											
			甲	乙	片受ベンド				両受ベンド				片受Sベンド			両受Sベンド			両受チーズ			両受F付T	F付 T字管 (FCD)	F付 T字管 (渦巻)	フランジ 短管	フランジ 短管 (FCD)	ソフトシール 仕切弁 EF US	ソフトシール 仕切弁 EF 挿	片受 レデューサ ×50	EF キャップ	EF ソケット	PE挿付 PV-RJ 100×75	PV-J 75	PE継輪 75	PC-J 75	フランジ 接合材 7.5k				
					90°	45°	22°1/2	11°1/4	90°	45°	22°1/2	11°1/4	300H	450H	600H	300H	450H	600H	×50	×75	×75																			
					0.538	0.478	0.378	0.358	0.436	0.376	0.276	0.256	0.897	1.109	1.321	0.797	1.009	1.221	0.078	0.078	0.078	0.730	0.730	0.265	0.400	0.744	0.765	0.338				0.355		1				詳細1		
1.500	1.500			1.500																																				
1.636	3.136			1.360							1 0.276																													〃
1.776	4.912			1.500							1 0.276																													〃
2.565	7.477			1.800																								1 0.765			2								〃	
2.268	9.745			2.190																1 0.078																			〃	
2.265	12.010			1.500																								1 0.765			2								〃	
4.000	16.010		4.000																																				〃	
46.796	62.806	9 45.000		0.690						1 0.376													1 0.730									1								〃
1.776	64.582			1.400						1 0.376																													〃	
1.066	65.648			0.690						1 0.376																													〃	
3.288	68.936		2.810			1 0.478																																	〃	
5.000	73.936	1 5.000																																					〃	
33.608	107.544	6 30.000		3.530																1 0.078																			詳細2	
3.765	111.309			3.000																									1 0.765			2							〃	
27.797	139.106	5 25.000		2.000												1 0.797																							〃	
40.585	179.691	7 35.000		4.610									1 0.897							1 0.078																			〃	
10.000	189.691	2 10.000																																					〃	
8.645	198.336	1 5.000	2.880																										1 0.765				1						詳細3	
2.496	200.832			2.120						1 0.376																													〃	
1.746	202.578			1.370						1 0.376																													〃	
																																				1			水管橋	
																																							詳細3	
0.710	203.288			0.710																															1				〃	
5.376	208.664		4.420			2 0.956																																	〃	
55.000	263.664	11 55.000																																					〃	
2.309	265.973			1.300													1 1.009																						〃	
5.609	271.582		4.500											1 1.109																									〃	
15.000	286.582	3 15.000																																					〃	
計	286.582	45				3				5	2		1	1		1	1		2	1		1						4			8		3							

配水管 $\phi 75$

[illegible]

切 管 数 量 表 (HPPE)

配水管 φ 75

	1. 00	2. 00	3. 00	4. 00	5. 00	残 管	切断工
1				4. 00	0. 69		
						0. 310 m	2
2			2. 81	2. 19			
						m	1
3			2. 88	2. 12			
						m	1
4				4. 42			
						0. 580 m	1
5				4. 50			
						0. 500 m	1
6			3. 00	2. 00			
						m	1
7				3. 99	0. 71		
						0. 300 m	2
8	1. 40	3. 53					
						0. 070 m	2
9	1. 30	0. 69	3. 00				
						0. 010 m	3
10	4. 61						
						0. 390 m	1
11	1. 24	1. 37	2. 30				
						0. 090 m	3
12	1. 80		1. 50	1. 50			
						0. 200 m	3
13			1. 50	1. 36			
						2. 140 m	2
						m	
						m	
						m	
						m	
						m	
小計						4. 590 m	23

数 量 総 括 表

名 称	規 格		数 量	単位	備 考
管 材					
水道配水用ポリエチレン管 EF片受直管	φ 50×5000	3 + 2	5	本	内受ロナシ 2本
水道配水用ポリエチレン管 片受ベンド	φ 50×90°			個	
水道配水用ポリエチレン管 片受ベンド	φ 50×45°		1	個	
水道配水用ポリエチレン管 片受ベンド	φ 50×22 1/2°			個	
水道配水用ポリエチレン管 片受ベンド	φ 50×11 1/4°			個	
水道配水用ポリエチレン管 両受ベンド	φ 50×90°			個	
水道配水用ポリエチレン管 両受ベンド	φ 50×45°		3	個	
水道配水用ポリエチレン管 両受ベンド	φ 50×22 1/2°			個	
水道配水用ポリエチレン管 両受ベンド	φ 50×11 1/4°		1	個	
水道配水用ポリエチレン管 片受Sベンド	φ 50×300H			個	
水道配水用ポリエチレン管 片受Sベンド	φ 50×450H			個	
水道配水用ポリエチレン管 片受Sベンド	φ 50×600H			個	
水道配水用ポリエチレン管 両受Sベンド	φ 50×300H			個	
水道配水用ポリエチレン管 両受Sベンド	φ 50×450H			個	
水道配水用ポリエチレン管 両受Sベンド	φ 50×600H			個	
水道配水用ポリエチレン管 両受チーズ	φ 50× φ 50			個	
水道配水用ポリエチレン管 両受チーズ	φ 50× φ 50			個	
水道配水用ポリエチレン管 両受F付チーズ	φ 50× φ 50			個	
水道配水用ポリエチレン管 PE挿し口付F付T字管	φ 50× φ 50(GF)			個	
水道配水用ポリエチレン管 PE挿し口付うず巻き式F付T字管	φ 50× φ 50(GF)			個	
水道配水用ポリエチレン管 フランジ短管(挿)	φ 50			個	
水道配水用ポリエチレン管 フランジ短管(FCD)	φ 50(GF)			個	
EF片受ソフトシール仕切弁	φ 50			個	
PE挿し口付ソフトシール仕切弁	φ 50		1	個	
水道配水用ポリエチレン管 片受レデューサ	φ 50× φ 50			個	
水道配水用ポリエチレン管 EFキャップ	φ 50			個	
水道配水用ポリエチレン管 EFソケット	φ 50		1	個	
水道配水用ポリエチレン管 片受レデューサ	φ 75× φ 50			個	
P管帽	φ 50		1	個	
PE継ぎ輪	φ 50			個	

数量總括表

[illegible]

配水管φ50

配水管φ50

切管数量表 (HPPE)

配水管 $\phi 50$ [illegible]

大塚地内⑦－1、2、3、4工区水道管布設替工事

配水管

数量計算書

1. 2 配管土工 ⑦－1、2路線

数 量 総 括 表

[illegible]

数 量 総 括 表

[illegible]

測点距離 100 m

測点	累加 距離	土被り	掘削深	点間 距離	掘削幅	平均 掘削深	舗装構成			仮復旧幅(掘削幅より) 上段:右側、下段:左側			舗装切断 切断		掘削	埋戻			残土	舗装撤去 復旧面積	A S ガラ処分	下層路盤	上層路盤	備考	
							舗装厚	切断 本数	路盤厚	下層 路盤	上層 路盤	表層 基層	t ≤ 15cm	15cm < t		サンドクッション 用砂	路床埋戻 最大0.00m	流用土							
0 + 0.00	0.00	1.200	1.390							0.00	0.00	0.00													
0 + 3.19	3.19	0.700	0.890	3.19	0.60	1.14	0.04	2	0.11	0.00	0.00	0.00	6.38		2.11	0.53	0.00	1.34	0.62	1.91	0.08	1.91			
0 + 61.84	61.84	0.700	0.890	58.65	0.60	0.89	0.04	2	0.11	0.00	0.00	0.00	117.30		29.91	9.83	0.00	15.84	12.31	35.19	1.41	35.19			
0 + 62.59	62.59	1.450	1.640	0.75	0.60	1.27	0.04	2	0.11	0.00	0.00	0.00	1.50		0.55	0.13	0.00	0.37	0.14	0.45	0.02	0.45			
0 + 64.37	64.37	1.450	1.640	1.78	0.70	1.64	0.04	2	0.11	0.00	0.00	0.00	3.56		1.99	0.35	0.00	1.50	0.32	1.25	0.05	1.25			
0 + 65.12	65.12	0.700	0.890	0.75	0.60	1.27	0.04	2	0.11	0.00	0.00	0.00	1.50		0.55	0.13	0.00	0.37	0.14	0.45	0.02	0.45			
1 + 35.59	135.59	0.700	0.890	70.47	0.60	0.89	0.04	2	0.11	0.00	0.00	0.00	140.94		35.94	11.81	0.00	19.03	14.80	42.28	1.69	42.28			
1 + 36.27	136.27	1.000	1.190	0.68	0.60	1.04	0.04	2	0.11	0.00	0.00	0.00	1.36		0.41	0.11	0.00	0.24	0.14	0.41	0.02	0.41			
1 + 38.27	138.27	1.000	1.190	2.00	0.60	1.19	0.04	2	0.11	0.00	0.00	0.00	4.00		1.38	0.34	0.00	0.90	0.38	1.20	0.05	1.20			
1 + 39.05	139.05	0.700	0.890	0.78	0.60	1.04	0.04	2	0.11	0.00	0.00	0.00	1.56		0.47	0.13	0.00	0.28	0.16	0.47	0.02	0.47			
2 + 0.66	200.66	0.700	0.890	61.61	0.60	0.89	0.04	2	0.11	0.00	0.00	0.00	123.22		31.42	10.33	0.00	16.63	12.94	36.97	1.48	36.97			
2 + 8.36	208.36	0.700	0.890																						
2 + 69.50	269.50	0.700	0.890	61.14	0.60	0.89	0.04	2	0.11	0.00	0.00	0.00	122.28		31.18	10.25	0.00	16.51	12.84	36.68	1.47	36.68			
2 + 70.33	270.33	1.150	1.340	0.83	0.60	1.12	0.04	2	0.11	0.00	0.00	0.00	1.66		0.54	0.14	0.00	0.34	0.16	0.50	0.02	0.50			
2 + 71.63	271.63	1.150	1.340	1.30	0.60	1.34	0.04	2	0.11	0.00	0.00	0.00	2.60		1.01	0.22	0.00	0.70	0.23	0.78	0.03	0.78			
2 + 72.56	272.56	0.700	0.890	0.93	0.60	1.12	0.04	2	0.11	0.00	0.00	0.00	1.86		0.60	0.16	0.00	0.38	0.18	0.56	0.02	0.56			
4 + 0.00	400.00	0.700</																							

舗装種別 町道

施工区分 布設時

幅 × 高さ

管外径1 0.0900 m

保護砂 管上 0.1 m 防護コン

×	掘削幅	土留なし	0.60	m
---	-----	------	------	---

測点距離 100 m

管外径2	m
------	---

管下 0.1 m 基礎

×	土留あり	0.70	m
---	------	------	---

[illegible]

土留工計算書

土留種類

根入れ長

土留適用深さ

0.2 m

1.5 m超

支保工

1段

2段

3段

2.0 m以下

3.5 m以下

3.8 m以下

単位：m

測点	点間距離	平均 掘削深	土留工													備考	
			掘削深						矢板長					支保工			
			1.5m以下	2.0m以下	2.5m以下	3.0m以下	3.5m以下	3.8m以下	2.0m	2.5m	3.0m	3.5m	4.0m	1段	2段		3段
0 + 0.00	3.19	1.14															
0 + 3.19																	
0 + 61.84	58.65	0.89															
0 + 62.59	0.75	1.27															
0 + 64.37	1.78	1.64		1.78					1.78					1.78			
0 + 65.12	0.75	1.27															
1 + 35.59	70.47	0.89															
1 + 36.27	0.68	1.04															
1 + 38.27	2.00	1.19															
1 + 39.05	0.78	1.04															
2 + 0.66	61.61	0.89															
2 + 8.36																	
2 + 69.50	61.14	0.89															
2 + 70.33	0.83	1.12															
2 + 71.63	1.30	1.34															
2 + 72.56	0.93	1.12															
4 + 0.00	127.44	0.89															
計			0.00	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00	1.78	0.00	0.00	

土留種類		支保工	1段	2.0 m以下
根入れ長	0.2 m		2段	3.5 m以下
土留適用深さ	1.5 m超		3段	3.8 m以下

備考

土留種類		支保工	1段	2.0 m以下	
根入れ長	0.2 m		2段	3.5 m以下	
土留適用深さ	1.5 m超		3段	3.8 m以下	単位：m

[illegible]

土留工計算書

土留種類

根入れ長

土留適用深さ

0.2 m

1.5 m超

支保工

1段

2段

3段

2.0 m以下

3.5 m以下

3.8 m以下

単位：m

測点	点間距離	平均 掘削深	土留工													備考
			掘削深						矢板長					支保工		
			1.5m以下	2.0m以下	2.5m以下	3.0m以下	3.5m以下	3.8m以下	2.0m	2.5m	3.0m	3.5m	4.0m	1段	2段	
0 + 0.00	0.60	0.86														
0 + 0.60																
0 + 1.35	0.75	1.24														
0 + 3.16	1.81	1.61		1.81					1.81					1.81		
0 + 3.91	0.75	1.24														
0 + 23.25	19.34	0.86														
計			0.00	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00	1.81	0.00	0.00

大塚地内⑦－1、2、3、4工区水道管布設替工事

配水管

数量計算書

1. 3 舗装復旧工 ⑦－1、2路線

数量総括表

本線舗装面積計算書

町道As

[illegible]

本線舗装面積計算書

Co

[illegible]

区画線工

大塚地内⑦－1、2、3、4工区水道管布設替工事

配水管

数量計算書

1. 4 仮設資材・布設工 ⑦－1、2路線

数 量 総 括 表

名 称	規 格		数 量	単位	備 考
管 材					
ポリエチレンパイプ 1種2層管	φ 50	+ 400.9 + + + +	400.9	m	
ポリ接手 オス	φ 50	7 + 4 + + + +	11	個	
ポリ接手 90°エルボ	φ 50	1 + 42 + + + +	43	個	
ポリ接手 45°エルボ	φ 50	+ + + + +		個	
ポリ接手 ソケット	φ 50	+ 3 + + + +	3	個	
ポリ接手 チーズ	φ 50× φ 50	1 + + + + +	1	個	
異種管継手 ソケット	φ 50P× φ 50V	+ + + + +		個	
SGP-VB	50A	+ + + + +		m	
銅管継手 エルボ	50A	+ + + + +		個	
銅管継手 ソケット	50A	+ + + + +		個	
銅管継手 チーズ	50Ax50A	+ 2 + + + +	2	個	
銅管継手 ニップル	50A	+ 2 + + + +	2	個	
銅管継手 プラグ	50A	1 + + + + +	1	個	撤去時
アングルバルブ	50A	+ 2 + + + +	2	個	
消火栓用媒介継手	町野女50A×オネジ50A	+ + + + +		個	
消火栓用媒介継手	町野女65A×オネジ50A	+ + + + +		個	
ゲートバルブ	50A	3 + + + + +	3	個	
不断水割T字管	φ 75(VP)× φ 50(ネジ)	1 + + + + +	1	個	
不断水簡易弁	φ 75(VP用)	1 +	1	個	
仕切弁篋	φ 150以下 h=1.0m用	2 + + + + +	2	組	

数 量 総 括 表

名 称	規 格		数 量	単位	備 考
労 務					
<布設工>					
ポリエチレン管 据付工	φ 50		400.9	m	
ポリエチレン管 継手工	φ 50		106	箇所	
鋼管継手工	50A		8	口	
フランジ継手工	φ 50			口	
バルブ設置工	φ 50		5	箇所	
消火栓設置工	50A			箇所	
仕切弁据付工	h=1.0m		2	組	
土嚢工		$105 \times (0.13 \times 0.35 \times 0.45) = 3 \text{ m}^3$	3	m3	
		$(\quad 3.0 \quad + \quad 67.8 \quad + \quad 18.3 \quad + \quad 31.8 \quad + \quad 45.6 \quad +$			
		$+ \quad 11.1 \quad + \quad 52.8 \quad + \quad 38.4 \quad + \quad 44.8 \quad + \quad)$			
		$/3 = 105 \text{ 袋}$			
側溝蓋撤去・再設置		$(\quad 11.1 \quad + \quad 7.6 \quad + \quad 35.4 \quad + \quad 8.2 \quad + \quad +$			
		$+ \quad + \quad + \quad + \quad + \quad)$			
		$/ 2 = 32$	32	枚	
不断水割T字管設置工	φ 75(VP)× φ 50		1	箇所	
不断水簡易弁設置工	φ 75(VP)		1	箇所	

数量總括表

大塚地内⑦－1、2、3、4工区水道管布設替工事

配水管

数量計算書

1. 5 仮設配管土工 ⑦－1、2路線

数 量 総 括 表

名 称		規 格														数 量	単位	備 考
土工		町道	仮町道	町道	仮町道									継手堀				
		布設時	撤去時	布設時	布設時													
機械掘削		6.42	5.53	1.38	0.52										14	m3		
埋戻し(サンドクッション用砂)		3.83		0.58	0.11										5	m3		
路床埋戻し																m3		
流用土埋戻し		0.88	3.89	0.66	0.34										6	m3		
残土処理		5.44	1.21	0.64	0.14										7	m3		
		継手掘	延長	幅	高さ	箇所当り	箇所	掘削										
		φ 250	0.5	0.65	0.2	0.065												
		φ 100	0.5	0.55	0.2	0.055												
仮設工		町道布設時	仮町道撤去時	町道布設時	仮町道布設時													
建込簡易土留		矢板長 L=2.0m														m		
		矢板長 L=2.5m														m		
		矢板長 L=3.0m														m		
		矢板長 L=3.5m														m		
		矢板長 L=4.0m														m		
		支保工 1段																
		支保工 2段																
		支保工 3段																

数 量 総 括 表

[illegible]

土工計算書

舗装種別			町道		施工区分		布設時		幅		×		高さ						掘削幅				土留なし		0.60		m		測点距離				100 m												
管外径1			0.0600		m		保護砂		管上		0.1		m		防護コン		×						掘削幅		土留あり		0.70		m																
管外径2					m		管下		0.1		m		基礎		×						掘削幅		土留あり		0.70		m																		
測点	累加 距離	土被り	掘削深	点間 距離	掘削幅	平均 掘削深	舗装構成			仮復旧幅(掘削幅より) 上段:右側、下段:左側			舗装切断 切断		掘削	埋戻			残土	舗装撤去 復旧面積	A S ガラ処分	下層路盤	上層路盤	備考																					
							舗装厚	切断 本数	路盤厚	下層 路盤	上層 路盤	表層 基層	t ≤ 15cm	15cm < t		サントクッション 用砂	路床埋戻 最大0.00m	流用土																											
0 + 0.00	0.00	0.800	0.960	0.40	0.60	0.96	0.04	2	0.11	0.00	0.00	0.00	0.80		0.22	0.06	0.00	0.13	0.08	0.24	0.01	0.24																							
0 + 0.40	0.40	0.800	0.960																																										
0 + 0.00	0.00	0.300	0.460	6.70	0.60	0.46	0.04	1	0.11	0.00	0.00	0.00	6.70		1.69	1.03	0.00	0.20	1.47	4.02	0.16	4.02																							
0 + 6.70	6.70	0.300	0.460																																										
0 + 0.00	0.00	0.300	0.460	5.50	0.60	0.46	0.04		0.11	0.00	0.00	0.00			1.39	0.84	0.00	0.17	1.20	3.30	0.13	3.30																							
0 + 5.50	5.50	0.300	0.460																																										
0 + 0.00	0.00	0.300	0.460	4.90	0.60	0.46	0.04		0.11	0.00	0.00	0.00			1.23	0.75	0.00	0.15	1.06	2.94	0.12	2.94																							
0 + 4.90	4.90	0.300	0.460																																										
0 + 0.00	0.00	0.300	0.460	7.50	0.60	0.46	0.04		0.11	0.00	0.00	0.00			1.89	1.15	0.00	0.23	1.63	4.50	0.18	4.50																							
0 + 7.50	7.50	0.300	0.460																																										
計				25.00									7.50	0.00	6.42	3.83	0	0.88	5.44	15.00	0.60	15.00	0.00																						

土留種類		支保工	1段	2.0 m以下
根入れ長	0.2 m		2段	3.5 m以下
土留適用深さ	1.5 m超		3段	3.8 m以下

備考

[illegible]

土留種類		支保工	1段	2.0 m以下
根入れ長	0.2 m		2段	3.5 m以下
土留適用深さ	1.5 m超		3段	3.8 m以下

備考

[illegible]

舗装種別 町道

施工区分 布設時

幅 × 高さ

保護砂 管上 0.1 m 防護コン

掘削幅 土留なし 0.60 m

測点距離 100 m

測点	累加 距離	土被り	掘削深	点間 距離	掘削幅	平均 掘削深	舗装構成			仮復旧幅(掘削幅より) 上段:右側、下段:左側			舗装切断 切断		掘削	埋戻			残土	舗装撤去 復旧面積	A S ガラ処分	下層路盤	上層路盤	備考
							舗装厚	切断 本数	路盤厚	下層 路盤	上層 路盤	表層 基層	t ≤ 15cm	15cm < t		サントクッション 用砂	路床埋戻 最大0.00m	流用土						
0 + 0.00	0.00	0.800	1.190	1.00	0.60	1.19	0.04	2	0.11	0.00	0.00	0.00	2.00	0.69	0.29	0.00	0.33	0.32	0.60	0.02	0.60			
0 + 1.00	1.00	0.800	1.190																					
0 + 0.00	0.00	0.800	1.190																					
0 + 1.00	1.00	0.800	1.190																					
				1.00	0.60	1.19	0.04	2	0.11	0.00	0.00	0.00	2.00	0.69	0.29	0.00	0.33	0.32	0.60	0.02	0.60			
計				2.00									4.00	0.00	1.38	0.58	0	0.66	0.64	1.20	0.04	1.20	0.00	

土留種類		支保工	1段	2.0 m以下
根入れ長	0.2 m		2段	3.5 m以下
土留適用深さ	1.5 m超		3段	3.8 m以下

備考

土留種類		支保工	1段	2.0 m以下
根入れ長	0.2 m		2段	3.5 m以下
土留適用深さ	1.5 m超		3段	3.8 m以下

単位：m

單位：m

大塚地内⑦－1、2、3、4工区水道管布設替工事

配水管

数量計算書

1. 6 添架形式水管橋

水管橋

数量総括表

種 別	細 別	規 格	単 位	数 量	備 考
曲管	SUS304	80A×30°x500Lx31L	個	2	
曲管	SUS304	80A×90°x869Lx114L	個	1	
17ランジ T字管	SUS304	80A×80A×3933Lx225H	個	1	
曲管	SUS304	80A×71°59'x83Lx869L	個	1	
支持金具	SUS304	80A用	個	2	3.5kg/個
絶縁バルブ	SUS304	80A用	組	2	
歩行防止柵	SUS304	80A用	組	2	
不凍急排空気弁		φ 25	基	1	
ステンレス鋼管据付		80A	m	6.9	
電気溶接		80A	箇所	4	現場溶接
溶接部酸洗い		80A	箇所	4	
空気弁設置	φ 25	7.5k	基	1	
外面塗装	80A	熱収縮系	箇所	4	ジョイントコート
保温工	80A	一般部	m	3.7	
保温工		空気弁分岐部	箇所	1	
支持金具設置工			箇所	2	
足場工			式	1	

数量総括表

工 種	計 算 式			単位	数 量
ステンレス鋼管					
曲管	SUS304	80Ax30° x500Lx31L	2	個	2
曲管	SUS304	80Ax90° x869Lx114L	1	個	1
17ランジ T字管	SUS304	80Ax80Ax3933Lx225H	1	個	1
曲管	SUS304	80Ax71° 59' x83Lx869L	1	個	1
その他材料					
支持金具	SUS304	80A用	2	個	2
絶縁ホルト	SUS304	80A用	2	組	2
歩行防止柵	SUS304	80A用	2	組	2
不凍急排空気弁	φ 25		1	基	1
施工手間					
ステンレス鋼管据付	80A		6.9	m	6.9
電気溶接	80A		4	箇所	4
溶接部酸洗い	80A		4	箇所	4
空気弁設置	φ 25	7.5k	1	基	1
外面塗装	80A	熱収縮系	4	箇所	4
保温工	80A	一般部	3.7	m	3.7
保温工		空気弁分岐部	1	箇所	1
支持金具設置工			2	箇所	2
足場工			1	式	1

工 種	計 算 式				単位	数 量
ネットフェンス撤去・再設置				1.3	m	1.3
グレーチング 蓋撤去取付				1	組	1
Coカッター入れ		左岸側	$0.59+0.51+0.43$	=	1.53	
		右岸側	$(0.40+0.42)+0.43+0.40$	=	1.65	
			計	3.18	m	3.2
Co取壊し		左岸側	$(0.59+0.83)/2*0.46*0.43$	=	0.14	
		右岸側	$(0.42+0.68)/2*0.40*0.40$	=	0.09	
			計	0.23	m3	0.2
Co殻運搬				0.23	m3	0.2
Co殻処分			$0.23*2.35$	=	0.54	t
型枠工	小型	左岸側	$0.51*0.43$	=	0.22	
		右岸側	$0.43*0.40$	=	0.17	
			計	0.39	m2	0.4
Co打設	18-8-25BB	左岸側	$(0.59+0.83)/2*0.46*0.43$	=	0.14	
		右岸側	$(0.42+0.68)/2*0.40*0.40$	=	0.09	
			計	0.23	m3	0.2
Coコア抜き		φ150		0.3	m	0.3

大塚地内⑦－1、2、3、4工区水道管布設替工事

配水管

数量計算書

2. ⑦－3、4路線

大塚地内⑦－1、2、3、4工区水道管布設替工事

配水管

数量計算書

2. 1 資材・布設工 ⑦－3、4路線

数 量 総 括 表

名 称	規 格		数 量	単位	備 考
管 材					
水道配水用ポリエチレン管 EF片受直管	φ 75×5000	53 + 16	69	本	内受ロナシ 12本
水道配水用ポリエチレン管 片受ベンド	φ 75×90°			個	
水道配水用ポリエチレン管 片受ベンド	φ 75×45°		3	個	
水道配水用ポリエチレン管 片受ベンド	φ 75×22 1/2°			個	
水道配水用ポリエチレン管 片受ベンド	φ 75×11 1/4°			個	
水道配水用ポリエチレン管 両受ベンド	φ 75×90°			個	
水道配水用ポリエチレン管 両受ベンド	φ 75×45°		19	個	
水道配水用ポリエチレン管 両受ベンド	φ 75×22 1/2°		2	個	
水道配水用ポリエチレン管 両受ベンド	φ 75×11 1/4°		3	個	
水道配水用ポリエチレン管 片受Sベンド	φ 75×300H			個	
水道配水用ポリエチレン管 片受Sベンド	φ 75×450H			個	
水道配水用ポリエチレン管 片受Sベンド	φ 75×600H		2	個	
水道配水用ポリエチレン管 両受Sベンド	φ 75×300H			個	
水道配水用ポリエチレン管 両受Sベンド	φ 75×450H		1	個	
水道配水用ポリエチレン管 両受Sベンド	φ 75×600H		2	個	
水道配水用ポリエチレン管 両受チーズ	φ 75×φ 50		2	個	
水道配水用ポリエチレン管 両受チーズ	φ 75×φ 75			個	
水道配水用ポリエチレン管 両受F付チーズ	φ 75×φ 75			個	
水道配水用ポリエチレン管 PE挿し口付F付T字管	φ 75×φ 75(GF)		4	個	
水道配水用ポリエチレン管 PE挿し口付うず巻き式F付T字管	φ 75×φ 75(GF)		1	個	
水道配水用ポリエチレン管 フランジ短管(挿)	φ 75			個	
水道配水用ポリエチレン管 フランジ短管(FCD)	φ 75(GF)			個	
EF片受ソフトシール仕切弁	φ 75			個	
PE挿し口付ソフトシール仕切弁	φ 75		1	個	
水道配水用ポリエチレン管 片受レデューサ	φ 75×φ 50			個	
水道配水用ポリエチレン管 EFキャップ	φ 75			個	
水道配水用ポリエチレン管 EFソケット	φ 75		6	個	
PE継ぎ輪	φ 75			個	
PCジョイント	φ 75			個	
PVジョイント	φ 75			個	

数量總括表

数 量 総 括 表

名 称	規 格		数 量	単位	備 考
労 務					
ポリエチレン管(融着接合 据付工)	φ 75		362.0	m	
ポリエチレン管(融着接合 継手工(2口継手))	φ 75		8	箇所	
ポリエチレン管(融着接合 継手工(1口継手))	φ 75		116	箇所	
ポリエチレン管 切断工	φ 75		31	口	
ポリエチレン管(融着接合 据付工)	φ 50			m	
ポリエチレン管(融着接合 継手工(2口継手))	φ 50			箇所	
ポリエチレン管 切断工	φ 50			口	
メカニカル継手工(PEP)	φ 75		1	口	
メカニカル継手工(PEP)	φ 50			口	
メカニカル継手工(VP)	φ 75			口	
メカニカル継手工(VP)	φ 50		1	口	
フランジ継手工	φ 75 上水7.5k			口	
仕切弁据付工	φ 75		1	基	
仕切弁篋据付工	h=0.7m		1	組	
塩ビ管据付工	φ 75			m	
塩ビ管据付工	φ 50			m	
塩ビ管継手工 RR離脱防止	φ 75			箇所	
塩ビ管継手工 RR離脱防止	φ 50			箇所	
仕切弁据付工	φ 50			基	
仕切弁篋据付工	h=0.7m			組	
既設管切断工 ポリエチレン管	φ 75			口	
既設管切断工 塩ビ管	φ 50		1	口	
既設管撤去 塩ビ管	φ 75			m	
既設管撤去 塩ビ管	φ 50		362.0	m	0.80t
鋼管据付工	50A			m	
鋼管継手工	50A			口	

数量總括表

配水管 $\phi 75$

[illegible]

配水管 $\phi 75$

切 管 数 量 表 (HPPE)

配水管 φ 75

	1. 00	2. 00	3. 00	4. 00	5. 00	残 管		切断工
1			2. 93	2. 03		0. 040	m	2
2				4. 00	1. 00		m	1
3				3. 56	1. 40	0. 040	m	2
4			2. 25	2. 54		0. 210	m	2
5	5. 00						m	
6	4. 19					0. 810	m	1
7	4. 89					0. 110	m	1
8	2. 00		2. 95			0. 350	m	1
9	1. 24		3. 63			0. 130	m	2
10	2. 03		2. 94			0. 030	m	2
11	0. 83	4. 04				0. 130	m	2
12	1. 00	1. 50	2. 50				m	2
13	1. 04	1. 04	1. 18	1. 67		0. 070	m	4
14	1. 51	1. 51		1. 82		0. 160	m	3
15	0. 83	1. 50		1. 82		0. 850	m	3
16	2. 00		1. 18	1. 20		0. 620	m	3
							m	
							m	
							m	
							m	
小計						3. 550	m	31

大塚地内⑦－1、2、3、4工区水道管布設替工事

配水管

数量計算書

2. 2 配管土工 ⑦－3、4路線

数 量 総 括 表

[illegible]

数 量 総 括 表

[illegible]

土工計算書

舗装種別 町道

施工区分 布設時

幅 × 高さ

管外径1 0.0900 m

保護砂

管上

0.1

m

防護コン

×

掘削幅

土留なし

0.60

m

測点距離

100 m

管外径2 m

管下

0.1

m

基礎

×

土留あり

0.70

m

測点	累加 距離	土被り	掘削深	点間 距離	掘削幅	平均 掘削深	舗装構成			仮復旧幅(掘削幅より) 上段:右側、下段:左側			舗装切断 切断		掘削	埋戻			残土	舗装撤去 復旧面積	A S ガラ処分	下層路盤	上層路盤	備考
							舗装厚	切断 本数	路盤厚	下層 路盤	上層 路盤	表層 基層	t≤15cm	15cm< t		サントクッション 用砂	路床埋戻 最大0.00m	流用土						
4 + 3.20	403.20	0.700	0.890							0.00	0.00	0.00												
4 + 13.77	413.77	0.700	0.890	10.57	0.60	0.89	0.04	2	0.11	0.00	0.00	0.00	21.14		5.39	1.77	0.00	2.85	2.22	6.34	0.25	6.34		
4 + 14.87	414.87	1.800	1.990	1.10	0.60	1.44	0.04	2	0.11	0.00	0.00	0.00	2.20		0.92	0.18	0.00	0.66	0.19	0.66	0.03	0.66		
4 + 16.65	416.65	1.800	1.990	1.78	0.70	1.99	0.04	2	0.11	0.00	0.00	0.00	3.56		2.43	0.35	0.00	1.93	0.29	1.25	0.05	1.25		
4 + 17.74	417.74	0.700	0.890	1.09	0.60	1.44	0.04	2	0.11	0.00	0.00	0.00	2.18		0.92	0.18	0.00	0.65	0.20	0.65	0.03	0.65		
4 + 43.01	443.01	0.700	0.890	25.27	0.60	0.89	0.04	2	0.11	0.00	0.00	0.00	50.54		12.89	4.24	0.00	6.82	5.31	15.16	0.61	15.16		
4 + 44.09	444.09	1.300	1.490	1.08	0.60	1.19	0.04	2	0.11	0.00	0.00	0.00	2.16		0.75	0.18	0.00	0.49	0.21	0.65	0.03	0.65		
4 + 45.76	445.76	1.300	1.490	1.67	0.60	1.49	0.04	2	0.11	0.00	0.00	0.00	3.34		1.45	0.28	0.00	1.05	0.28	1.00	0.04	1.00		
4 + 46.74	446.74	0.700	0.890	0.98	0.60	1.19	0.04	2	0.11	0.00	0.00	0.00	1.96		0.68	0.16	0.00	0.44	0.19	0.59	0.02	0.59		
5 + 5.59	505.59	0.700	0.890	58.85	0.60	0.89	0.04	2	0.11	0.00	0.00	0.00	117.70		30.01	9.87	0.00	15.89	12.35	35.31	1.41	35.31		
5 + 6.59	506.59	1.700	1.890	1.00	0.60	1.39	0.04	2	0.11	0.00	0.00	0.00	2.00		0.81	0.17	0.00	0.57	0.18	0.60	0.02	0.60		
5 + 8.46	508.46	1.700	1.890	1.87	0.70	1.89	0.04	2	0.11	0.00	0.00	0.00	3.74		2.42	0.37	0.00	1.90	0.31	1.31	0.05	1.31		
5 + 9.46	509.46	0.700	0.890	1.00	0.60	1.39	0.04	2	0.11	0.00	0.00	0.00	2.00		0.81	0.17	0.00	0.57	0.18	0.60	0.02	0.60		
5 + 95.28	595.28	0.700	0.890	85.82	0.60	0.89	0.04	2	0.11	0.00	0.00	0.00	171.64		43.77	14.39	0.00	23.17	18.03	51.49	2.06	51.49		
5 + 96.36	596.36	1.300	1.490	1.08	0.60	1.19	0.04	2	0.11	0.00	0.00	0.00	2.16		0.75	0.18	0.00	0.49	0.21	0.65	0.03	0.65		
5 + 97.86	597.86	1.300	1.490	1.50	0.60	1.49	0.04	2	0.11	0.00	0.00	0.00	3.00		1.31	0.25	0.00	0.95	0.25	0.90	0.04	0.90		
5 + 98.84	598.84	0.700	0.890	0.98	0.60	1.19	0.04	2	0.11	0.00	0.00	0.00	1.96		0.68	0.16	0.00	0.44	0.19	0.59	0.02	0.59		
6 + 30.56	630.56	0.700	0.890	31.72	0.60	0.89	0.04	2	0.11	0.00	0.00	0.00	63.44		16.18	5.32	0.00	8.56	6.67	19.03	0.76	19.03		
計				227.36									454.72	0.00	122.17	38.22	0	67.43	47.26	136.78	5.47	136.78	0.00	

舗装種別 町道

土留工計算書

土留種類

根入れ長

土留適用深さ

1.5 m超

2.0 m

1.5 m超

2.0 m以下

3.5 m以下

3.8 m以下

支保工

1段

2段

3段

単位：m

測点	点間距離	平均 掘削深	土留工													備考	
			掘削深						矢板長					支保工			
			1.5m以下	2.0m以下	2.5m以下	3.0m以下	3.5m以下	3.8m以下	2.0m	2.5m	3.0m	3.5m	4.0m	1段	2段		3段
4 + 3.20	10.57	0.89															
4 + 13.77																	
4 + 14.87	1.10	1.44															
4 + 16.65	1.78	1.99		1.78						1.78				1.78			
4 + 17.74	1.09	1.44															
4 + 43.01	25.27	0.89															
4 + 44.09	1.08	1.19															
4 + 45.76	1.67	1.49															
4 + 46.74	0.98	1.19															
5 + 5.59	58.85	0.89															
5 + 6.59	1.00	1.39															
5 + 8.46	1.87	1.89		1.87						1.87				1.87			
5 + 9.46	1.00	1.39															
5 + 95.28	85.82	0.89															
5 + 96.36	1.08	1.19															
5 + 97.86	1.50	1.49															
5 + 98.84	0.98	1.19															
6 + 30.56	31.72	0.89															
計			0.00	3.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.65	0.00	0.00	0.00	3.65	0.00	0.00	

土留工計算書

土留種類

根入れ長

土留適用深さ

0.2 m

1.5 m超

支保工

1段

2段

3段

2.0 m以下

3.5 m以下

3.8 m以下

単位：m

測点	点間距離	平均 掘削深	土留工														備考
			掘削深						矢板長					支保工			
			1.5m以下	2.0m以下	2.5m以下	3.0m以下	3.5m以下	3.8m以下	2.0m	2.5m	3.0m	3.5m	4.0m	1段	2段	3段	
6 + 30.56																	
6 + 32.11	1.55	1.57		1.55					1.55					1.55			
6 + 34.84	2.73	2.44			2.73						2.73				2.73		
6 + 36.39	1.55	1.67		1.55					1.55					1.55			
6 + 50.00	13.61	0.89															
6 + 53.27	3.27	0.89															
6 + 54.12	0.85	1.32															
6 + 55.50	1.38	1.74		1.38					1.38					1.38			
6 + 56.35	0.85	1.32															
7 + 20.72	64.37	0.89															
7 + 22.42	1.70	1.74		1.70					1.70					1.70			
7 + 25.30	2.88	2.59				2.88					2.88				2.88		
7 + 27.00	1.70	1.74		1.70					1.70					1.70			
7 + 55.12	28.12	0.89															
7 + 58.97	3.85	1.14															
計			0.00	7.88	2.73	2.88	0.00	0.00	7.88	0.00	5.61	0.00	0.00	7.88	5.61	0.00	
									7.88	3.65	5.61	0.00	0.00	11.53	5.61	0.00	

大塚地内⑦－1、2、3、4工区水道管布設替工事

配水管

数量計算書

2. 3 舗装復旧工 ⑦－3、4路線

数 量 総 括 表

本線舖裝面積計算書

町道As

区画線工

大塚地内⑦－1、2、3、4工区水道管布設替工事

配水管

数量計算書

2. 4 仮設資材・布設工 ⑦－3、4路線

数 量 総 括 表

名 称	規 格		数 量	単位	備 考
管 材					
ポリエチレンパイプ 1種2層管	φ 50	+ 350 + + + +	350.0	m	
ポリ接手 オス	φ 50	+ 5 + + + +	5	個	
ポリ接手 90°エルボ	φ 50	+ 28 + + + +	28	個	
ポリ接手 45°エルボ	φ 50	+ + + + +		個	
ポリ接手 ソケット	φ 50	+ 4 + + + +	4	個	
ポリ接手 チーズ	φ 50×φ 50	+ + + + +		個	
異種管継手 ソケット	φ 50P×φ 50V	+ + + + +		個	
SGP-VB	50A	+ + + + +		m	
銅管継手 エルボ	50A	+ 1 + + + +	1	個	
銅管継手 ソケット	50A	+ + + + +		個	
銅管継手 チーズ	50Ax50A	+ 2 + + + +	2	個	
銅管継手 ニップル	50A	+ 3 + + + +	3	個	
銅管継手 プラグ	50A	+ + + + +		個	
アングルバルブ	50A	+ 3 + + + +	3	個	
消火栓用媒介継手	町野女50A×オネジ50A	+ + + + +		個	
消火栓用媒介継手	町野女65A×オネジ50A	+ + + + +		個	
ゲートバルブ	50A	+ + + + +		個	
不断水割T字管	φ 50(VP)×φ 50(ネジ)	+ + + + +		個	
仕切弁篋	φ 50 h=1.0m用	+ + + + +		組	

数量總括表

[illegible]

数量總括表

大塚地内⑦－1、2、3、4工区水道管布設替工事

配水管

数量計算書

3. 消火栓

数量總括表

数量總括表

数 量 総 括 表

[illegible]

数 量 総 括 表

[illegible]

数 量 総 括 表

[illegible]

施工区分 布設時

保護砂	管上	0.1	m
-----	----	-----	---

土留あり	0.90	m
------	------	---

單位：m

測点	換算 距離	土被り	掘削深	点間距離	掘削幅	平均 掘削深	舗装構成			掘削	埋戻			残土	舗装撤去 復旧面積	AS ガラ処分	路盤材 撤去	舗装切断 切断		土留め工					備考
							舗装厚	切断 本数	路盤厚		サントク クション用 砂	路床埋戻 最大0.00m	流用土					t ≤ 15cm	15cm < t	矢板長 (m)					
																				2.0	2.5	3.0	3.5	4.0	
0 + 0.00	0.00	0.700	0.890	1.20	0.60	0.89	0.04	2	0.10	0.61	0.20	0.00	0.33	0.24	0.72	0.03		2.40							⑦-1,2
0 + 1.20	1.20	0.700	0.890																						
0 + 0.00	0.00	0.700	0.890	1.20	0.60	0.89	0.04	2	0.10	0.61	0.20	0.00	0.33	0.24	0.72	0.03		2.40							
0 + 1.20	1.20	0.700	0.890																						
0 + 0.00	0.00	0.700	0.890	1.20	0.60	0.89	0.04	2	0.10	0.61	0.20	0.00	0.33	0.24	0.72	0.03		2.40							⑦-3,4
0 + 1.20	1.20	0.700	0.890																						
0 + 0.00	0.00	0.700	0.890	1.15	0.60	0.89	0.04	2	0.10	0.59	0.19	0.00	0.32	0.23	0.69	0.03		2.30							
0 + 1.20	1.20	0.700	0.890																						

單位：m

施工区分 布設時

保護砂	管上	0.1	m
-----	----	-----	---

土留あり	0.90	m
------	------	---

單位：m

施工区分 撤去時

保護砂	管上	0.1	m
-----	----	-----	---

土留あり	0.90	m
------	------	---

單位：m

大塚地内⑦－1、2、3、4工区水道管布設替工事

配水管

数量計算書

4. 給水管資材・布設・土工

数 量 総 括 表

名 称	規 格		数 量	単位	備 考
管 材					
水道給水用ポリエチレン管	φ 30			m	
水道給水用ポリエチレン管	φ 25			m	
水道給水用ポリエチレン管	φ 20		67.8	m	
EFサドル	φ 75 × φ 25			個	
EFサドル	φ 75 × φ 20		10	個	
EFサドル	φ 50 × φ 20		2	個	
EFサドル付分水栓	φ 150 × φ 30			個	
EFソケット	φ 30			個	
EFソケット	φ 25			個	
EFソケット	φ 20		12	個	
EFレデュース	φ 30 × φ 25			個	
EFレデュース	φ 25 × φ 20			個	
EFチース'	φ 30 × φ 25			個	
EFチース'	φ 20 × φ 20			個	
EF90°エルボ'	φ 30			個	
EF90°エルボ'	φ 20		10	個	
SPユニオン ショート	φ 30			個	
SPユニオン ショート	φ 25			個	
SPユニオン ショート	φ 20			個	
ポリ継手 分止水栓用	φ 30			個	
ポリ継手 分止水栓用	φ 25			個	
ポリ継手 分止水栓用	φ 20			個	
ポリ継手 分止水栓用	φ 20P × φ 13		1	個	
ポリ継手 60° ロングベンド	φ 25			個	
ポリ継手 60° ロングベンド	φ 13 × φ 20P		8	個	
伸縮可とう離脱防止継手 ソケット	φ 25			個	SKX
伸縮可とう離脱防止継手 ソケット	φ 20PEP × φ 13VP		5	個	SKX
伸縮可とう離脱防止継手 ソケット	φ 13V		3	個	SKX
伸縮可とう離脱防止継手 ソケット	φ 20PEP × φ 13PEP			個	SKX
止水栓	φ 30			個	

数量總括表

[illegible]

数 量 総 括 表

[illegible]

数量総括表

[illegible]

[illegible]

[illegible][illegible]

施工区分 布設時

保護砂	管上	0.1	m
-----	----	-----	---

土留あり	0.90	m
------	------	---

單位：m

[illegible]

[illegible]

大塚地内⑦－1、2、3、4工区水道管布設替工事

配水管

数量計算書

5. 仮設給水管資材・布設・土工

数 量 総 括 表

名 称	規 格		数 量	単位	備 考
管 材					
ポリエチレン管 二層管	φ 30			m	
ポリエチレン管 二層管	φ 25			m	
ポリエチレン管 二層管	φ 20		20.6	m	
ポリエチレン管 二層管	φ 13		208.4	m	
鋼管継手 ニップル	φ 30			個	仮設本管に 含む
鋼管継手 ニップル	φ 25			個	
鋼管継手 ニップル	φ 13			個	
鋼管継手 エルボ	φ 30			個	
鋼管継手 エルボ	φ 25			個	
鋼管継手 エルボ	φ 13			個	
ポリ継手 オス	φ 30			個	
ポリ継手 オス	φ 25			個	
ポリ継手 オス	φ 13		24	個	
ポリ継手 チーズ	φ 50×φ 13		10	個	
ポリ継手 チーズ	φ 50×φ 20		1	個	
ポリ継手 チーズ	φ 20×φ 13		1	個	
ポリ継手 ソケット	φ 30×φ 25			個	
ポリ継手 ソケット	φ 25×φ 13			個	
ポリ継手 ソケット	φ 13		1	個	
ポリ継手 エルボ	φ 30			個	
ポリ継手 エルボ	φ 25			個	
ポリ継手 エルボ	φ 13		26	個	
ポリ継手 異種管継手	φ 20P×φ 20V			個	
ポリ継手 90° ベンド	φ 13		12	個	
ポリ継手 90° ベンド	φ 25			個	
止水栓	φ 30			個	仮設本管に 含む
止水栓	φ 25			個	
止水栓	φ 13			個	
止水栓	φ 13		12	個	

数量總括表

[illegible]

数 量 総 括 表

[illegible]

数量総括表

[illegible]

[illegible]

施工区分 撤去時

掘削幅 土留なし 0.60 m

測点距離 100 m

保護砂	管上	0.1	m
-----	----	-----	---

土留あり	0.90	m
------	------	---

單位：m

[illegible]